



SKÝRINGAR
 GEFIN HEDARMÁL SKULU VERA FRÁ FULLFRAGENGNI GÓLFI AD MIDRI DOS. HED ROFA SKAL VERA 105 sm. HED TENGLA VID ROFA SE I SOMU HED OG ROFINN HED TENGLA I ELDHÚSI, BURI ÞVOTTAHÚSI, GEYMSLUM OG BILGEYMSLU SE 105 ADRI. TENGLAR 20 sm. FRÁ GÓLFI. TENGLAR I ELDHÚSI STAÐSETJAST NANAR SAMKVEMT INNRETTINGARTEIKNINGUM. HED VEGGLJOSA SE 160 sm.
 PÍPUR SEU 5/8 OG VIR 3 x 1,5 mm².
 L ER LOFTNET, HED TENGLA 20 sm.
 F ER SIMI, HED TENGLA 20 sm.
 R ER RAKVÆLATENGLI, HED 105 sm.
 D ER DYRASIMI, HED TENGLA 140 sm.
 NEMA ANNARS SE GÆTID Á UPPDRÆTTI.
 ALLAR LAGNIR SKULU VERA SAMKVEMT REGLUM RAFMAGNSEFTIRLITS RÍKISINS. I BADHERBERGI SKAL TENGA SAMAN MED 6 mm² BIRVIR. BADKAR, VATNSLAGNIR, YFIRFALLSPÍPUR, NIDURFÖLL OG FL. OG PADAN I JARÐSAMBANDSSKINNUNU I TÖFLU SAMKVEMT REGLUGERÐ R E R PARAGR. 338.
 NOTA SKAL MÁL Á TEIKNINGUM AF HUSI ÞEGAR MELT ER FYRIR LÉTTUM VEGGIUM. HAFT SKAL SAMRÁÐ VARDANDI HEIMTAUG OG JARÐSKAUT VID RAFVEITU ÁÐUR EN VERKID ER HAFIÐ.
 PÍPA BEYGIST NIDUR I EINANGRUN OG MILLIVEGO MED PLOTUHÖLK.

LJÓSTÆKNI
 TEIKNISTOFA — SKÚLAGÖTU 63 — Sími 14018
 MÁGNÚS SIGURDÓSSON
 RAFMAGNSTÆKNIPRÁÐINGUR FIFI
Magnus Sigurdsson

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS
 LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK
 SÍMI 28500

VERKNR. **40000** BLAÐNR. **4.105**
 5 AF 25

BREIÐVANGUR 12, 14, 16, HAFNARFIRÐI
RAFLÖGN
 GRUNNMYND I HÆÐ HÚSEINING I

HANNAÐ	LJÓSTÆKNI	STAÐFERT	5. júní 2018
REIKNAD	MS.	YFIRFARIÐ	
TEIKNAD	MS. ÞDS.	BREYTT	
KVARÐI	1:50		

Magnus Sigurdsson