



SKYRINGAR
 GEFIN HEDARNAL SKULU VERA FRA
 FULLFRAGENGU GOLFAD MIDRI DOS
 HED ROFA SKAL VERA 105 sm
 HED TENGLA VID ROFA SE I SOMU HED OG
 ROFINN HED TENGLA I ELDHUSI. BURN
 DVOTTAHUSI, GEYMSLU OG BILGEYMSLU SE 105
 ADRIR TENGLAR 20 sm FRA GOLFI
 TENGLAR I ELDHUSI STADSETJIST NANAR
 SAMKVEMT INNRETTINGARTEIKNINGUM
 HED VEGGLJOSA SE 160 sm
 PIPUR SEU 5/8 OG VIR 3 x 15 mm²
 L ER LORTNET, HED TENGLA 20 sm
 F ER SIMI, HED TENGLA 20 sm
 R ER RAKVELATENGLI, HED 105 sm
 D ER DYRASIMI, HED TENGLA 140 sm
 NEMA ANNARS SE GATID A UPPRETTA
 ALLAR LAGNIR SKULU VERA SAMKVEMT
 REGLUM RAFMAGNSEFTIRLITS RIKISINS
 I BADHERBERGI SKAL TENGLA SAMAN MED
 6 mm² ERVIR, BADKARI VATNSLAGNIR
 YFIRFALLSPIPUR, NIDURFOLE OG FB OG PADAN I
 JARDBANDSSKINNUNU I TOFLU SAMKVEMT
 REGLUGERD R & R PARAGR 33B
 NOTA SKAL MAL A TEIKNINGUM AF HUSE
 PEGAR MELT EF FYRIR LETTUM VEGGUM
 HAFI SKAL SAMRAD VARDANDI HEIMTAUG
 OG JAROSKAUT VID RAFVELTU ADUR EN
 VERKID ER HAFID.
 PIPA BEYGIST NIDUR I EINANGRUN
 EBA MILLIVEGG MED PLOTUHOLK.

LJOSTAEKNI
 TEIKNISTOFA — SKULAGOTU 63 — SIMI 14048
MAGNUS SIGURDSSON
 RAFMAGNSTAEKNIFRADINGUR FIFI
M. Sigurdsson

HUSNÆÐISMÁLASTOFNUN
RIKISINS LAUGAVEGI 77 REYKJAVIK
 SIMI 28500

VERKNR. **40000** BLADNR. **4.112.**
 12. 11. 25

BREIDVANGUR 12 14 16 · HAFNAFIRDI

RAFLÖGN
 GRUNNMYND 2. HED HUSEING 2

HANNAD	LJOSTAEKNI	STADFERT	Júni '76 MS
REIKNAD	MS.	YFIRFARID	
TEIKNAD	MS. BBS.	BREYTT	
KVAROI	1:50		

Magnus Sigurdsson