



SKYRINGAR

GEFNI HEDARFAL SKULU VEFA FRÁ FULLFRAGENGNI GOLFAD MIDRI DOS. HED ROFA SKAL VEFA 100 SM. HED TENGLA VID ROFA SE I SOMU HED OG ROFINN. HED TENGLA I ELDHÚSI, BURN DVÖTTAHÚSI, GEYMSLU OG BILGEYMSLU SE DR ADRIR. TENGLAR 20 SM FRÁ GOLF. TENGLAR I ELDHÚSI STAÐSETJIST NÁNAR SAMKVÆMT INNRETTINGARTEIKNINGUM.

HED VEGGLÖSA SE 160 SM. PÍPLA SEU 50 OG VIR 3 x 15 MM. K ER LOFTNET, HED TENGLA 20 SM. P ER SIMI, HED TENGLA 20 SM. R ER RAKVELATENGLI, HED 100 SM. D ER DYRASÍM, HED TENGLA 140 SM. NEMA ANNARS SE GÆTID Á UPPDRÆTTI.

ALLAR LAGNIR SKULU VEFA SAMKVÆMT REGLUM RAFMAGNSEFTIRLITS RÍKISINS. I BADHERBERGI SKAL TENGLA SAMAN MED 6 MM² ERVIR. BADKARI VATNSLAGNIR YFIRFALLSPÍPUR, NIÐURFÖLL OG FL. OG PADAN I JARÐSAMBAÐSSKINNUNU Í TOFLU SAMKVÆMT REGLUGERÐ R ER Í PARAGRI 30.

NOTA SKAL MÁL Á TEIKNINGUM AF HUSK ÞEGAR MALT ER FYRIR LÆTTUM VEGGJUM. HART SKAL SAMRÁÐ VARDANDA HEIMTALU OG JARÐSKAUP VID RAFFEITU ÁÐUR EN VERKID ER HAFIG.

• PÍPA BEYGIST NIÐUR Í EINANGRUN EBA MILLIVEGG MED PLÖTUHOLK.

LJÓSTÆKNI

TEIKNISTOFA — SKÚLAGÖTU 69 — SÍMI 11047
MAGNÚS SIGURDÓSSON
RAFMAGNSTÆKNIFRÆÐINGUR FIF

Magnús Sigurdósson

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS
LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK
SÍMI 28500

VERKNR. **40000** BLAÐNR. **4.113.**
13.07.25

BREIDVANGUR 12 14 16 HAFNARFIRÐI

RAFLÖGN
GRUNNMYND 3. HED HÚSEINING 2

HANNAÐ	LJÓSTÆKNI	STAÐFERT	JUNI 76 M.B.
REIKNAD	MS.	YFIRFARID	
TEIKNAD	MS. BBS.	BREYTT	
KVAROI	1:50		

Magnús Sigurdósson

