

**SKYRINGAR**

GEFIN HEDARNAR SKULU VERA FRA FULLFRAGENGUNU GOLFLAD MIDRI DOSI. HED ROFA SKAL VERA 100 SM. HED TENGLA VID ROFA SE I SOMU HED OG ROFINN HED TENGLA I ELDHUSI BURI DVOTTAHUSI, GEYMSLUM OG BLGEYMSLU SE OG ADRRI TENGLAR 20 SM FRA GOLFI. TENGLAR I ELDHUSI STAOSTUJST NANARE SAMKVEMT INNRETTINGARTEIKNINGUM.

HED VEGGLOSA SE 100 SM. PIPUR SEU 50 OG VIR 3 x 13 mm. E ER LOTNET HED TENGLA 20 SM. F ER SIMI HED TENGLA 20 SM. R ER RAKVEIATENGILL HED 100 SM. Q ER DYRASIMI HED TENGLA 140 SM.

NEMA ANNARS SA GETID A UPPRETTA. ALLAR LAGNIR SKULU VERA SAMKVEMT REGULM RAFMAGNSETTIRLITS RIKISINS. I BADHERBERGI SKAL TENGLA SAMAN MED 6 mm<sup>2</sup> ERVIR. BADKARI VATNSLAGNIR YFIRFALLSPIPUR, NIÐURFÖL OG FL OG MAGN I JARÐSAMBAÐSSKINNUNU A TÖFLU SAMKVEMT REGLUGERÐ R E F PARAGR 338. NOTA SKAL MAL A TEIKNINGUM AF HUSI BEGAR MULEY FYRIR LETTLUM VEGGUM. HART SKAL SAMRAD VARDANDA HEIMTALOG OG JARÐSKAUF VID RAFVEITU ADUR EN VERKID ER HAFID.

PIPA BEYGIST NIÐUR I EINANGRUN EDA MILLIVEGG MED PLOTUHOLK.

**LJÓSTÆKNI**  
TEIKNISTOFA - SKÚLAGÖTU 63 - Sími 14048  
MAGNÚS SÍGURÐÓSSON  
RAFMAGNTEIKNIFRÆÐINGUR FTÍ  
*Magnús Sigurðsson*

**HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS**  
LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK  
SÍMI 28500

VERKNR. **40000** | BLAÐNR. **4.114.**  
14.08.25

BREIDVANGUR 12 14 16 HAFNARFIRÐI  
**RAFLÖGN**  
GRUNNMYND 4. HED HÚSEINING 2

HANNAÐ	LJÓSTÆKNI	STAÐFERT	Júní '76 Mh.
REIKNAD	MS.	YFIRFARID	
TEIKNAD	MS. BBS.	BREYTT	
KVARÐI	1:50		

*Magnús Sigurðsson*

