



SKYRINGAR
 GEFIN HEDARVÁL SKULU VERA FRÁ
 FULFRÆGINGNI GOLFAD MIDRI DOSI
 HED ROFA SKAL VERA 100 SM
 HED TENGLA VID ROFA SE Í SOMU HED OG
 ROFINN HED TENGLA Í ELDHÚSI BURD
 ÞVOTTAHÚSI GEYMSLU OG BÍGYSLU SE Í
 AÐRÍ TENGLAR 20 SM FRÁ GOLF
 TENGLAR Í ELDHÚSI STAÐSRIST NANAR
 SANKVÆMT INNÞATTINGARTEIKNINGUM
 HED VEGGLJÓSA SE 100 SM
 PÍPU SEU 50 OG VÍR 3x1.5 mm²
 Í ER LÖFTNET, HED TENGLA 20 SM
 Í ER SÍMI HED TENGLA 20 SM
 Í ER RAKVEIATENGLI, HED 100 SM
 Í ER DÝRASÍMI, HED TENGLA 100 SM
 NEMA ANNARS SE GATID A UPPFÖR LIT
 ALLAR LAGNI SKULU VERA SANKVÆMT
 RÆGUM RAFMAGNASEIÐREITS RIKISINS
 Í BADHÉRBERGI SKAL TENGLA SARAN MED
 5 mm² RÍVIB. BADRAN VATNSLAGNI
 VEIÐFALLSPÍPU, NIÐURFÖL OG F. OG RÖÐUN
 ÁRDSAMBANDSSKIRNI Í TÖFLU SANKVÆMT
 RÆDLUGERO R R P PARAGI 130
 NÓTA SKAL MAL A TEIKNINGUM AF HÚSI
 HEDAR HÁLF EY FÝRIR LITLUM VEGGUM
 HART SKAL SAMRÁÐ VARDANDI HEIMINGUM
 OG ÁRDSKRAFT VÍÐI RAKVEIÐU AÐUR EN
 VERKID ER HAÐI
 PÍPA BEYGIST NIÐUR Í EINANGRUN
 OG MILLIVEGG MED PLOTUHLK

LJÓSTÆKNI
 TEIKNISTOFA - SKULAGÖTU 43 - SÍMI 14047
 MAGNÚS SÍGURÐSSON
 RAFMAGNISTÆKNIFRÆÐINGUR FÍR
Magnús Sigurðsson

**HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN
 RÍKISINS**
 LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK
 SÍMI 28500

VERKNR. **40000** BLAÐNR. **4.117.**
 17. APR 25

BREIDVANGUR 12, 14, 16. HAFNARFIRÐI
RAFLÖGN
 GRUNNMYND 1 HÆÐ HÚSEINING 3

HANNAÐ	LJÓSTÆKNI	STAÐFERT	JUNÍ 2025
REIKNAD	MS.	YFIRFARIÐ	
TEIKNAD	MS. B.S.	BREYTT	
KVAROI	1:50		

Magnús Sigurðsson