



**SKYRINGAR**  
 GEFIN HEDARNA SKULU VERA FRA  
 FULLFRÁGENGNI GOLFAD MÍÐRI DOS  
 HED ROFA SKAL VERA 100 SM  
 HED TENGLA VIO ROFA SE / SEMU HED OO  
 FOFINN HED TENGLA / ELDHÚSI BURU  
 ÞVOTTAHÚSI, GEYMSLU OG BÍGGYMSLU SE IO  
 AOFI TENGLAR 20 SM FRA GOLF  
 TENGLAR / ELDHÚSI STAÐSETJAST NANA  
 SAMRÝMT INNRETTINGARTEIKNINGU  
 HED VEGGLÓSA SE 100 SM  
 PÍPU SEU 80 OG VÍR 3 × 1000  
 I EF LOFTNETI HED TENGLA 20 SM  
 I EF SIMI HED TENGLA 20 SM  
 I EF RAKVÉLINGU HED 100 SM  
 I EF DÝRASÍM HED TENGLA 100 SM  
 NEMA ANNARS SE GÍTI A UPPDRÖTTI  
 ALLAR LAGNA SKULU VERA SAMRÝMT  
 REGULI RAFMAGNETREITS RÍKISINS  
 I BADHÉRSI SKAL TENGLA SAMAN HED  
 6 MM RÍVIBADHÁRI VINS ÁGNI  
 VEIÐFALLSPÍPU NÍÐRFOÐI OG EF OO LAGNA  
 ÁRDSAMBANDSSKINNUNU I TOFLU SAMRÝMT  
 REGULGERÐ B O R PÁRAGI 3 M  
 NOTI SKAL MÁL A TEIKNINGU ÁR HÚSI  
 HEDAR MÁL EF FÍRIFLETU VEGGLÓSA  
 HAFI SKAL SAMRÝMT VARDANDI HEIMTAKS  
 OG ÁRDSHAFI VIO RAKVÉLU AOFI EF  
 VERNI EF HAFI  
 PÍPA BEYGIST NIBUR I EINANG RUN  
 EDA MILLIVEGG MED PLÖTUHÖLK.

**LJÓSTÆKNI**  
 TEIKNISTOFA - SKULAGÖTUS 43 - SÍMI 1046  
 MAGNÚS SÍGURDÓSSON  
 RAFMAGNETAKNIFRÁÐINGUR FÍRIF  
*Magnús Sigurdósson*

**HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN**  
**RÍKISINS** LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK  
 SÍMI 28500

VERKNR. **40000** BLAÐNR. **4.119.**  
 19 AF 25

BREIÐVANGUR 12 14 16 HAFNARFIRÐI  
**RAFLÖGN**  
 GRUNNMYND 3. HED HÚSEINING 3

HANNAÐ	LJÓSTÆKNI	STAÐFERT	Júní 1948
REIKNAD	MS.	YFIRFARIÐ	
TEIKNAD	MS. BDS.	BREYTT	
KVARÐI	1:50		

*Magnús Sigurdósson*