



**SKYRINGAR**  
 GEFN HEDARVÁL SKULU VEPA FRA  
 FULLFRAGENGUNU. GOLFTAD MIDRI DOS  
 HED ROFA SKAL VEPA 100 SM  
 HED TENGLA VID ROFA SE I SOMU HED OG  
 ROFINN HED TENGLA I ELDHUSI BURK  
 DVOTTAHUSI, GEYMSLU OG BILGEYMSLU SE TO  
 ADRIF TENGJAR 20 SM FRA GOLFI  
 TENGJAR I ELDHUSI STAÐSETJAST NANAR  
 SAMKVEMT INNSKILTINGARTEIKNINGUKA  
 HED VEGGJOSA SE 150 SM  
 PIPAN SEU 80 OG VIR 3x1.5 MM  
 ER LOFTNET HED TENGJA 20 SM  
 ER SIM HED TENGJA 20 SM  
 ER ER RAKVEIÐINGULL HED 100 SM  
 ER DYRASIM HED TENGJA 100 SM  
 NEMA ANNARS SE GATID A UPPDRIFTI  
 ALLAR LAGNA SKULU VEPA SAMKVEMT  
 PROLUM RAFMAGNETTIRLITS RIKISINS  
 I BADHERBERGI SKAL TENGJA SAMAN HED  
 8 MM RIRVIB. BARKARI VATNSLAGNA  
 VIFIRFALLSPIPU, NIDURFOLL OG EN OG JADAN  
 AÐSAMBAÐSSKIRINU I TOFLU SAMKVEMT  
 PROLUGERD B ER PARAGI OG  
 NOTA SKAL MAL A TEIKNINGUKA AN HUSI  
 HEDAR MALI ER FYRIR LÖTULUM VEGGUM  
 HART SKAL SAMRAD VARDANDI HEIMINGU  
 OG JARÐSKAFT VID RAFVEITU AÐUR EN  
 VERND ER HAFID.  
 PIPA BEYGIST NIÐUR I EINANGRUN  
 EDA MILLIVEGG MED PLÖTUHÖLK.

**LJÓSTÆKNI**  
 TEIKNISSTOFA - SKULAGÖTUN 43 - Sími 1486  
 MAGNÚS SÍGURÐSSON  
 RAFMAGNETAKNIFRÁÐINGUR PTF  
*Magnús Sigurðsson*

**HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN**  
**RIKISINS** LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK  
 SÍMI 28500

VERKNR. **40000** BLAÐNR. **4.120.**  
 20AF 25

BREIÐVANGUR 12, 14, 16 HAFNARFIRÐI

**RAFLÖGN**  
 GRUNNMYND 4 HED HÚSEINING 3

HANNAÐ	LJÓSTÆKNI	STAÐFERT	Júní 76.
REIKNAD	MS.	VFIRFARID	
TEIKNAD	MS. BBS.	BREYTT	
KVARDI	1:50		

*Magnús Sigurðsson*