



SKYRINGAR

GEDIN HEDARFAL SKULU VERA FRA
 FULLFRAGENGU GOLFAD MIDRI DOS
 HED ROFA SKULU VERA 105 SM
 HED TENGLA VID ROFA 38. I SOMU HED OG
 ROFINN HED TENGLA I ELDHUSI BURI.
 DVOTTI HUSI GEYMSLU OG BAGEYMSLU 58 100
 ADRIE TENGLAR 20 SM FRA GOLF
 TENGLAR I ELDHUSI STADSREISF NANAR
 SAMVEMT INNRETTINGARTEIKNINGUM.
 HED YEGGJOSA 58 100 SM
 PIPUR SKU 50 OG 100 2x10 mm
 6 ER LOTTNET HED TENGLA 20 SM
 8 ER SIMI HED TENGLA 20 SM
 8 ER RAKYELATENGLA HED 100 SM
 8 ER DYRA SIMI HED TENGLA 100 SM
 NEMAANNARS SE GATID A UPPRETTI
 ALLAR LAGUR SKULU VERA SAMVEMT
 REGULU RAFMANSRETTIRLIS RIKISINS
 I BAOBERRBERG SKAL TENGLA SAMAN MED
 60MM ERVIBI BAKARI VATHSLAGNIF
 YFIRALLSPIUR NIDUREFLE OG FL OG NIDAN I
 JARDBANDSSKRINU I TOFLU SAMVEMT
 PROLUGERD R R PARAGA 38
 NOIA SKAL MA A TEIKNINGUM AF HUSI
 PEGAR MALE ET FYRIR LETTLA YEGGUM
 HAFI SKAL SAMRAD VARDANDI HRITVAUG
 OG JAROSKAUF VID RAFYRIR ADUR EN
 VERKID ET HAFID.

PIPA BEYGIST NIDUR I EINANGRUN
 EDA MILLIVEGG MED PLOTUHOLK.

LJOSTAEKNI

TEIKNISTOFA - SKULAGOTU 48 - 1048 1048
 MAGNUS SIGURDSSON
 RAFMANSSTAKNIFRADINGUR FIR
M. Sigurdsson

HUSNAEDISMALASTOFNUN
RIKISINS LAUGAVEGI 77 REYKJAVIK
 SIMI 28500

VERKNR. **40.000** BLAÐNR. **4.121.**
 21 AF 25

BREIDVANGUR 12 14 16 HAFNARFIRÐI
RAFLÖGN
 GRUNNMYND KJALLARA HUSAEINING 4

HANNAÐ	LJOSTAEKNI	STABFERT	<i>Sinni 90.100</i>
REIKNAD	MS.	YFIRFARIÐ	
TEIKNAD	MS. BPS.	BREYTT	
KVARÐI	1:50		

Magnus Sigurdsson