



SKYRINGAR.
 GEFIN HEDARMAL SKULU VERA FRÁ FULLFRAGENGNI GOLF AD MIDRI DOS. HED ROFA SKAL VERA 100 SM. HED TENGLA VID ROFA SE I SOMU HED OG ROFINN HED TENGLA I ELDHUSI BURR. ÞVOTTAHUSI, GEYMSLUM OG BILGEYMSLU SE OG ADRIR TENGLAR 20 SM FRÁ GOLF. TENGLAR I ELDHUSI STAÐSETJIST NÁNAR SAMKVEMT INNRÆTTINGARTEIKNINGUM. HED VEGGLJOSA SE 160 SM. PÍPUR SEU 5/8 OG VIR 3x1.5 mm². L ER LOFTNET, HED TENGLA 20 SM. P ER SIMI, HED TENGLA 20 SM. R ER RAKVELATENGLI, HED 100 SM. D ER DYRASIMI, HED TENGLA 140 SM. NEMA ANNARS SE GETID Á UPPRÆTTI. ALLAR LAGNIR SKULU VERA SAMKVEMT REGLUM RAFMAGNSEFTIRLITS RÍKISINS. I BADHERBERGI SKAL TENGLA SAMAN MED 6 mm² EIRVIR, BADKARI, VATNSLAGNIR, YFIRFALLSPÍPUR, NIÐURFÖLL OG FL OG PADAN I JARÐSAMBANDSSKINNUNU I TÖFLU SAMKVEMT REGLUGERÐ R ER PARAGR 330. NOTA SKAL MÁL A TEIKNINGUM AF HUSI ÞEGAR MÆLT ER FYRIR LÆTTUM VEGGIUM. HART SKAL SAMRÁÐ VARDANDE HEIMTAUG OG JARÐSKAUT VID RAÞVEITU AÐUR EN VERRID ER HAFIG. PIPA BEYGIST NIÐUR I EINANGRUN EDA MILLIVEGG MED PLÖTUHLK.

LJÓSTÆKNI
 TEIKNISTOFA → SKÚLAGÖTU 63 → SÍMI 14041
MAGNÚS SÍGURÓDDSSON
 RAFMAGNSTÆKNIPRÁÐINGUR FIF
M. Siguróddsson

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS
 LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK
 SÍMI 28500

VERKNR. **40000** BLAÐNR. **4.122.**
 22.02.25

BREIÐVANGUR 12, 14, 16, HAFNARFIRÐI
RAFLÖGN
 GRUNNMÝND 1. HÆÐ HÚSEINING 4

HANNAÐ	LJÓSTÆKNI	STAÐFERT
REIKNAD	MS.	YFIRFARID
TEIKNAD	MS. BBS.	BREYTT
KVARÐI	1:50	

Magnús Siguróddsson