



SKÝRINGAR

GEFIN HEDARNÁL SKULU VERA FRA FULLFRAGENGUN GOLFAD MIDRI DÖS. HED ROFA SKAL VERA 105 sm. HED TENGLA VID ROFA SE Í SÖMU HED OG ROFINN HED TENGLA Í ELDHÚSI. ÞURI, ÞVOTTAHÚSI, GEYMSLUM OG BLGEYMSLU SE IS ADRIR TENGLAR, 20 sm FRA GOLF. TENGLAR Í ELDHÚSI STADSETJAST NANAR SAMKVÆMT IJNRÉTTINGARTEIKNINGUM. HED VEGGLJÓSA SE 190 sm.

PIPUR SEU 30² OG VIR 3x15 mm²

L ER LOFTNET, HED TENGLA 20 sm

F ER SIMI, HED TENGLA 20 sm

R ER RAKVELATENGLI, HED 105 sm

D ER DYRASIMI, HED TENGLA 140 sm

NEMA ANNARS SE GETID Á UPPDRETTI

ALLAR LAGNIR SKULU VERA SAMKVÆMT

REGLUM RAFMAGNSEFTIRLITS RÍKISINS.

Í BADHERBERGI SKAL TENGLA SAMAN MED

6 mm² EIRVIR: BADKAR, VATNSLAGNIR

YFIRFALLSPÍPUR, NIÐURFÖLL OG FL. OG RAÐAN Í

JARÐSAMANDSSKINNUNN Í TÖFLU SAMKVÆMT

REGLUGERD R ER PARAGR. 308

NOTA SKAL MAL Á TEIKNINGUM AF HÚSI

ÞEGAR MELT ER FYRIR LETTUM VEGGJUM

HAFT SKAL SAMRÁÐ VARDANDI HEIMTAUG

OG JARÐSKAUT VID RAFVEITU ÁÐUR EN

VERKID ER HAFID.

• PÍPA BEYGIST NIÐUR Í EINANGRUN

EDA MILLIVEGG MED PLÖTUHÖLK.

LJÓSTÆKNI

TEIKNISTOFA - SKÚLAGÖTU 43 - SÍMI 1446

MAGNÚS SIGURDÓSSON

RAFMAGNSTÆKNIFRÁÐINGUR FIFI

Magnús Sigurdósson

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS

LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK
SÍMI 28500

VERKNR.

40000

BLAÐNR.

23 AF 25 4.123.

BREIÐVANGUR 12, 14, 16. HAFNARFIRDI

RAFLÖGN

GRUNNMYND 2 HÆÐ HÚSEINING 4.
EINLÍNUMYND

HANNAÐ	LJÓSTÆKNI	STAÐFERT	20.11.76
REIKNAD	MS	YFIRFARIÐ	
TEIKNAD	MS	BREYTT	
KVARDI	1:50		

Magnús Sigurdósson