



SKÝRINGAR.

GEFIN HEDARMÁL SKULU VERA FRA FULLFRAGENGNI GÓLFI AD MIDRI DÖS. HÆD ROFA SKAL VERA 105 sm. HÆD TENGLA VID ROFA SÉ I SÖMU HÆD OG ROFINN HÆD TENGLA I ELDHÚSI. ÞURI ÞVOTTAHÚSI, GEYMSLUM OG BILGEYMSLU SÉ 108 AÐRIF TENGLAR, 20 sm FRÁ GÓLFI. TENGLAR I ELDHÚSI STAÐSETJIST NANAR SAMKVEMT INNRÉTTINGARTEIKNINGUM. HÆD VEGGLJÓSA SÉ 100 sm. PÍPUR SÉU 5/8" OG VIR 3x1.5 mm². L ER LOFTNET, HÆD TENGLA 20 sm. F ER SÍMI, HÆD TENGLA 20 sm. R ER RAKVELATENGLI, HÆD 105 sm. D ER DYRASÍMI, HÆD TENGLA 140 sm.

NEMA ANNARS SÉ GETID Á UPPDRÆTTI. ALLAR LAGNIR SKULU VERA SAMKVEMT REGLUM RAFMAGNSEFTIRLITS RÍKISINS. I BADHERBERGI SKAL TENGLA SAMAN MEO 6 mm² EIRVIR: BADKAR, VATNSLAGNIR YFIRFALLSPÍPUR, NIÐURFÖLL OG FL. OG PADAN I JARÐSAMANDSSKINNUNU I TÖFLU SAMKVEMT REGLUGERÐ R ER PARAGR. 338. NOTA SKAL MÁL A TEIKNINGUM AF HUSI ÞEGAR MÆLT ER FYRIR LÉTTUM VEGGUM. HAFT SKAL SAMRÁÐ VARDANDI HEIMTAUG OG JARÐSKAUT VID RAFVEITU AÐUR EN VERKID ER HAFIG. PÍPA BEYGIST NIÐUR I EINANGRUN EÐA MILLIVEGG MEO ÞLÖTUHÖLK.

LJÓSTÆKNI
 TEIKNISTOFA - SKÚLAGÖTU 43 - SÍMI 14441
 MAGNÚS SÍGURODDSSON
 RAFMAGNSTÆKNIFRÁÐINGUR FTFI
M. Siguroddsson

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS
 LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK
 SÍMI 28500

VERKNR. **40000** BLAÐNR. **4.124**
 24.02.25

BREIÐVANGUR 12 14 16 HAFNARFIRÐI
RAFLÖGN
 GRUNNMYND 3 HÆD HÚSEINING 4.
 EINLÍNUMYND

HANNAÐ	LJÓSTÆKNI	STAÐFERT	Júní 2025
REIKNAD	MS	YFIRFARIÐ	
TEIKNAD	MS	BREYTT	
KVARÐI	1:50		

Magnús Siguróddsson