



**SKÝRINGAR:**  
 STÆRDIR Á TÆKJUM OG LÖGNUM Á 1. 2. OG 4. HÆÐ  
 ERU ÞÆR SÖMU OG Á 3. HÆÐ.  
 UL LÖGN UNDIR KJALLARALOFTI  
 1. VR. LÖGN Í VEGGRAUF  
 1. E. LÖGN Í VEGGEINANGRUN

**SKÝRINGAR:**

- KALT VATN
- HEITT
- KALDAVATNSKRANI
- HEITA
- RENNILOKI
- MED SPINDLI UPPUR JÖRD
- EINSTREYMISLOKI
- VATNSMÆLIR
- GV GARDVATN
- SL. SLÖNGUKRANI

PIPUR SKULU EINANGRADAR MED 20mm  
 GLERULLARHÖLKUM OG VAFÐAR MED PLASTDUM  
 ALLT EFNÍ, PIPUR OG FITINGS SKAL VERA  
 GALVANISERAD.  
 KERFI SKAL PRÖFA MED KÖLDU VATNI OG  
 6 KG/cm<sup>2</sup> ÞRÝSTINGI.  
 BALLOFIX RENNILOKAR SEU VID HVERT TÆKI  
 EINSTREYMISLOKI VID ÞVOTTAVELAR.  
 FRAGANGUR INNTAKS OG LOFTPÜÐAR  
 SKV. FORSKR. VATNSV. R.V.

**LOFTPÜÐI**  
 EFST Á ÖLLUM LÖDRETTUM  
 STOFNUM SKAL VERA 30 cm  
 LANGUR LOFTPÜÐI, ÞVERMAL JAFNT  
 OG SVERASTI HLUTI STOFNSINS TALID  
 FRÁ GREININGU VID ADALADFÆRSLUÆÐ

EINNIG SKAL VERA SAMSKONAR  
 LOFTPÜÐI Á HLIDARGREINUM, SEM  
 LÖNGRI ERU EN 8 M. ÞVERMAL JAFNT  
 OG SVERASTI HLUTI HLIDARGREINAR.

BREIÐVANGUR 18, HAFNARFIRÐI	MÆLIKVARÐI ~1:50	VERK 7603	TEIKN NR 2.6
VATNSLÖGN - KERFI	Hannað: <i>[Signature]</i>	Yfirfarið: <i>[Signature]</i>	DAGS APRÍL '76
JÓHANN GUNNAR BERGPÓRSSON STRANDGÖTU 11 - HAFNARFIRÐI - SÍMI 53315	BREYTT 18.11.76	Samþ: <i>[Signature]</i>	