



- ☒ A: 10 x 15 cm GAT Í GÓLFPLÖTUR 1.2.3.4. HÆÐAR.
- B: 30 cm BREID RAUF Í VEGGI OG PLÖTUR FRA UPPGEFINNI HÆÐ UPP YFIR ÞAK.
- C: 5 cm DJÚP OG 30 cm BREID ÞYNNING Í ÚTVEGG OG 10 cm x 30 cm BREID GÖT Í PLÖTUR FRA UPPGEFINNI HÆÐ UPP YFIR ÞAK.
- D: 30 cm x 30 cm GAT Í ÚTVEGG KJALLARA MEÐ UPPGEFNUM BOTNI.
- E: 10 cm HÁTT GAT Í VEGG UNDIR KJALLARALOFTI.
- F: RAUF FYRIR FRÆRENNSLI FRA BAÐI Í VEGG UNDIR GÓLFPLÖTUM. STAÐSETNING ÁKVÆÐST Í SAMRÁÐI VIÐ PÍPULMEISTARA.
- G: RAUF FYRIR VATN OG SKOLP Í VEGGI. HÆÐ YFIR GÓLFI ÁKVÆÐST Í SAMRÁÐI VIÐ PÍPULMEISTARA.
- H: 15 x 10 cm GAT Í VEGG 10-30 cm YFIR PLÖTU 'A' 1.2.3.4. HÆÐ.
- I: 15 x 10 cm GAT Í VEGG 60 cm YFIR KJALLARAGÓLFI.
- K: 20 cm HÁTT GAT Í VEGG UNDIR KJALLARALOFTI.
- L: 15 x 30 cm GAT Í GÓLF 1.2.3.4. HÆÐAR.
- M: 20 x 20 cm GAT Í GÓLF 1.2.3.4. HÆÐAR FYRIR FRÆRENNSLI BAÐS.
- N: 20 x 20 cm GAT Í GÓLF 1.2.3.4. HÆÐAR FYRIR GÓLFNÐURFALL.
- O: 10 x 20 cm RAUF Í VEGGI OG GÖT Í GÓLF FRA 21.80 UPP Í 1.0 YFIR GÓLFI 4. HÆÐAR.
- P: RAUF 10 x 15 cm Í VEGG 20 cm UNDIR STIGAPALLI UPP Í 1M YFIR STIGAPALL OG 15 x 10 cm GAT Í STIGAPALL.
- R: 10 x 20 cm GAT GEGN UM KJALLARAVEGG FYRIR SL. KRANA ca. 1M. YFIR KJALLARAGÓLFI.
- S: 15 x 10 cm GAT Í GEGN UM STIGAPALL 2. HÆÐAR OG Í GEGN UM VEGG Á ANDDYRI UPPI UNDIR LOFTI ÞESS.

BREIÐVANGUR 22, HAFNARFIRÐI	MÆLIKVARDI 1:50	VERK 7601	TEIKN NR 1.7
GÖT OG RAUFAR	Hannað: <input checked="" type="checkbox"/> Yfirfarið: <input checked="" type="checkbox"/> Teiknað: C.S. Samp: <i>JSB</i>	DAGS APRÍL '76	
JÓHANN GUNNAR BERGPÓRSSON VERKFR MVFI STRANDGÖTU 11 — HAFNARFIRÐI — Sími 53315	BREYTT		