



SKÝRINGAR:

- — — — KALT VATN
- — — — HEITT
- — — — KALDAVATNSKRANI
- — — — HEITA
- ⊗ — — — — RENNILOKI
- ⊗ — — — — MED SPINDLI UPPUR JÖRD.
- ⊗ — — — — EINSTREYMISLOKI
- ⊗ — — — — VATNSMÆLIR
- GV — — — — GAROVATN

PIPUR SKULU EINANGRADAR MED 20mm GLERULLARHÖLKUM OG VAFÐAR MED PLASTDÚK ALLT EFNÍ, PIPUR OG FITTINGS SKAL VERA GALVANISERAD.
 KERFI SKAL PRÖFA MED KÖLDU VATNI OG 6 KG/cm² ÞRÝSTINGI.
 BALLOFIX RENNILOKAR SEU VID HVERT TÆKI EINSTREYMISLOKI VID ÞVOTTAVELAR.
 FRAGANGUR INNTAKS OG LOFTPÚÐAR SKV. FORSKR. VATNSV. R.V.

BREIÐVANGUR 23

VATNSLÖGN KERFI

JÓHANN GUNNAR BERGÞÓRSSON VERKFR MVFI
 KÖLDUKINN 9 - HAFNARFIRÐI - SÍMI 52895

MÆLIKVARÐI ~1:50	VERK 7311	TEIKN NR 7
Hannað: [Signature]	Yfirfarir: [Signature]	DAGS JULÍ '73
Telknað: [Signature]	Samb: [Signature]	
BREYTT		

