



KERFI ~1:50

SKÝRINGAR:
 REIKNAD ER MED OFNUM SJA OFNASKRA STILLIHNE OG LOFTSKRUFU A ÖLLUM OFNUM DANFOSS RAVL LOKAR A ÖLLUM OFNUM NEMA

ÞAR SEU DANFOSS FJVR PIPUR VENJULEGAR SVARTAR SKAL MALA MED ASFALTMALNINGU OG EINANGRA MED MINNST 20 mm GLERULLARHÖLKUM OG VEFJA MED PLASTDUK.
 VEGGJAEINANGRUN A.M.K. 2 1/2" PLAST.
 ÞAKEINANGRUN A.M.K. 4"
 TVÖFALT GLER Í GLUGGUM.
 PIPUR LIGGI Í EINANGRUN ÚTVEGGJA EDA Í GOLFRAUFUM.
 ——— TAKNAR RAS (HEITAR PIPUR)
 - - - - - BAKRAS (KALDAR PIPUR)

BREIÐVANGUR 26	MÆLIKVARDI ~ 1:50	VERK 7408	TEIKN NR 16
HITALÖGN - KERFI	Hannað Teiknað: JMB	Virfanð Samb: JGB	DAGS JÚNÍ '74
JÓHANN GUNNAR BERGÞÓRSSON VERKFR MVFI STRANDGÖTU 11 - HAFNARFIRÐI - Sími 53315	BREYTT		