



KERFI ~1:50

Ø 32 PLAST AF HITAKLEFA

SKÝRINGAR:

- — — — KALT VATN
- - - - HEITT
- — — — KALDAVATNSKRANI
- — — — HEITA
- — — — RENNILOKI
- — — — MED SPINDLI ÚPPUR JÖRD.
- — — — EINSTREYMISLOKI
- — — — VATNSMÆLIR
- GV GARDVATN

PIPUR SKULU EINANGRADAR MED 20mm GLERULLARHÖLKUM OG VAFÐAR MED PLASTDÚK ALLT EFNI, PIPUR OG FITTINGS SKAL VERA GALVANISERAD. KERFI SKÁL PRÖFA MED KÖLDU VATNI OG 6 KG/cm² ÞRÝSTINGI. BALLOFIX RENNILOKAR SEU VID HVERT TÆKI EINSTREYMISLOKI VID ÞVOTTAVELAR. FRAGANGUR INNTAKS OG LOFTPÚÐAR SKV. FORSKR. VATNSV. R.V.



BREIÐVANGUR 29	MÆLIKVARÐI ~1:50	VERK 7312	TEIKN NR 7
VATNSLÖGN KERFI	Hannað: DS Teiknað: DS	Yfirfarð: Samb: JB	DAGS JULI '73
JÓHANN GUNNAR BERGPÓRSSON VERKFR. MVFI KÖLDUKINN 9 - HAFNARFIRÐI - Sími 52895	BREYTT		