



KERFI ~1:50

SJÁ SÉRTEIKN.
AF HITAKLEFA.

SKÝRINGAR:

- — — — — KALT VATN
- — — — — HEITT
- — — — — KALDAVATNSKRANI
- — — — — HEITA
- — — — — RENNILOKI
- — — — — MED SPINDLI UPPUR JÖRD.
- — — — — EINSTREYMISLOKI
- — — — — VATNSMÆLIR
- GV — — — — — GARDVATN

PIPUR SKULU EINANGRADAR MED 20mm
GLERULLARHÖLKUM OG VAFDAR MED PLASTDUK
ALLT EFNÍ, PIPUR OG FITTINGS SKAL VERA
GALVANISERAÐ.
KERFI SKAL PRÓFA MED KÖLDU VATNI OG
6 KG/cm² ÞRÝSTINGI.
BALLOFIX RENNILOKAR SEU VIB HVERT TÆKI
EINSTREYMISLOKI VID ÞVOTTAVELAR.
FRAGANGUR INNTAKS OG LOFTPÜÐAR
SKYF TÖRSAR VATTNS V.K.

BRYTT SAMKV. BEIÐNI EIGANDA.

BREIÐVANGUR 35	MÆLIKVARDI ~1:50	VERK 7312	TEIKN NR 7
VATNSLÖGN KERFI	Hannað: JB Teiknað: ZU	Yfirfarið: Samb: JB	DAGS JÚLÍ 73
JÓHANN GUNNAR BERGPÓRSSON VERKFR MVFI STRANDGÖTU 11 — HAFNARFIRÐI — SÍMI 53315	BREYTT 27/12 '74		