



PLATA YFIR 1. HÆÐ, M=1:50

STEINSTEYPA:
 S200, FL. B, $D_{max} = 30\text{ mm}$ Í PLÖTUM OG BITUM. S 100 Í VEGGFJÖLUM.

BENDISTÁL:
 R = SLÉTT STÁL, $\sigma_f = \text{MINNST } 2600\text{ Kg/cm}^2$
 K = KAMBSTÁL, $\sigma_f = \text{MINNST } 4000\text{ Kg/cm}^2$
 FJARLEGD JARNA FRÁ YFIRBORDI STEYPU SKAL VERA 1cm Í PLÖTUM INNANHÚSS, 1,5cm Í PLÖTUM UTANHÚSS OG 2cm Í BITUM. KB SKEPTIST UM 40cm, K10 UM 50cm, K12 UM 60cm OG K16 UM 60cm. Í KRINGUM MÚROP KOMI 2K10, NEMA ANNARS SÉ GETIÐ. Í STEYPUKIL VEGGJA KOMI KB-30, L=80cm. JARNADVERMÁL ERU MM, ÖNNUR MÁL ERU CM.

— — — JÄRN Í EFRI BRÚN PLÖTU.
 — — — JÄRN Í NEDRI BRÚN PLÖTU.
 PLÖTUÞYKKT ER 16 cm.

PR. 5977 19. JAN. 1974
 PR. 5977 12. SEPT. 1973

PLATA YFIR 1. HÆÐ
 HAFNARFIRÐI Í JÚLI 1973
 Sýnat Magnússon VERKFR. MVFI.
 50587
 ARNARHAUNI 47, HAFNARFJ.

BL. 4