



PLATA YFIR 1. HÆÐ, M=1:50

**STEINSTEYPA:**  
 S200, FL. B,  $D_{max} = 30\text{ mm}$  Í PLÖTUM OG BITUM.  $S\ 120$  Í VEGGJUM.  
**BENDISTÁL:**  
 R = SLÉTT STÁL,  $\sigma_f = \text{MINNST } 2600\text{ Kg/cm}^2$   
 K = KAMBSTÁL,  $\sigma_f = \text{MINNST } 4000\text{ Kg/cm}^2$   
 FJARLEGD JARNA FRÁ YFIRBORDI STEYPU SKAL VERA 1cm Í PLÖTUM INNANHÚSS, 1,5cm Í PLÖTUM UTANHÚSS OG 2cm Í BITUM. KB SKEPTIST UM 40cm, K10 UM 50cm, K12 UM 60cm OG K16 UM 60cm. Í KRINGUM MÚROP KOMI 2K10, NEMA ANNARS SÉ GETID. Í STEYPUKIL VEGGJA KOMI KB-30, L=80cm. JARNADVERMÁL ERU MM, ÖNNUR MÁL ERU CM.  
 ——— JÁRN Í EFRI BRÚN PLÖTU.  
 ——— JÁRN Í NEDRI BRÚN PLÖTU.  
 PLÖTUÞYKKI ER 16cm.

BREYTT 18. JAN. 1974  
 BREYTT 12. SEPT. 1973  
**PLATA YFIR 1. HÆÐ**  
 HAFNARFIRDI Í JÚLÍ 1973  
 Agnars Magnússon VERKFR. MVFI.  
 50587  
 ARNARHRAUNI 47, HAFNARFJ.