



KERFI ~ 1:50

SKÝRINGAR:

- — — — — KALT VATN
- - - - - HEITT
- — — — — KALDAVATNSKRANI
- — — — — HEITA
- — — — — RENNILOKI
- — — — — MED SPINDLI UPPUR JÖRD.
- — — — — EINSTREYMISLOKI
- — — — — VATNSMÆLIR
- GV GÖLFVATN

PIPUR SKULU EINANGRÁÐAR MED 20mm
GLERULLARHÖLKUM OG VAFÐAR MED PLASTDUK
ALLT EFNI, PIPUR OG FITTINGS SKAL VERA
GALVANISERAD.
KERFI SKAL PRÖFA MED KÖLDU VATNI OG
6 KG/cm² ÞRÝSTINGI.
BALLOFIX RENNILOKAR SEU VID HVERT TÆKI
EINSTREYMISLOKI VID ÞYOTTAVELAR.
FRAGANGUR INNTAKS OG LOFTPÜÐAR
SKV. FORSKR. VATNSV. R.V.



BREIDVANGUR 41	MÆLIKVARÐI ~1:50	VERK 7311	TEIKN NR 7
VATNSLÖGN KERFI	Hannað: <i>[Signature]</i>	Yfirfarð: <i>[Signature]</i>	DAGS JULI '73
JÓHANN GUNNAR BERGPÓRSSON VERKFR. MVFI KÖLDUKINN 9 - HAFNARFIRÐI - Sími 52895	Telknað: <i>[Signature]</i>	Samb: <i>[Signature]</i>	BREYTT