



EINSETNING ENGDALSSKÓLA VIÐBYGGING

BYGGINGARLÝSING:

Þriggja hæða ný kennsluálma er byggð við norðurgaffel núverandi skóláhúsi. Gólfkóti 1. hæðar er sá sami og í núverandi skóláhúsi, Gk. jarðhæðar er - 3,4 m. og opnast hún til norðvesturs út í hraundæld. Gk. 2. Hæðar er + 3,2 m. Milli eldra húss og kennsluálma er einnar hæðar tengibygging. Þar verður aðalinngangur skólans. Rekstraraðkoma verður um skábraut að dyrum á jarðhæð. Sorpgeymsla fyrir 1100 lítra hjólagáma er fristandandi á lóð við vesturgaffel kennsluálma. Gert er ráð fyrir flokkun sorps og safnkössum til úrvinnslu á lífrænum úrgangi. Nýbyggingin verður reist í einum áfanga.

Burðarkerfi og útveggir nýbyggingar eru úr staðsteypu, milligólf eru úr holplötum. Þak er úr timbri, aðalburðarvirki þaks er límtré B60.

Veggir nýbyggingar einangrast að utan með 100 mm þéttull, þak er einangrað með 200 mm þéttull. Á veggjum er málmklæðning, en suðurhlíð kennsluálma og inndregnir gafflar hennar eru múraðir á einangrun. Pappi er á þaki. Allir innveggir eru A60

Öll gluggalaus rými eru loftræst skv. byggingareglugerð. Gengið er frá inntökum veitna skv. byggingareglugerð í sérstökum klefa á jarðhæð.

Sjálvirk brunaviðvönunarkerfi, rýmingarleiðir, björgunarop, brunaslöngur, handslökkvitæki, neyðarlýsing og ÚT-ljós skulu vera í samræmi við kröfur brunamálaireglugerðar og eldvarnareftirlits. Allar klæðningar eru í flokki 1. Hurðir eru B30 nema annars sé getið. Brunavarnaupprættir fylgja aðaluppdráttum

02.02.2008 *linn Þór Halldórsson*
Halldórsson

