



EINSETNING ENGIDALSSKÓLA VÍBBYGGING

BYGGINGARLÝSING:

Þriggja hæða ný kennsluálma er byggð við norðurgafi núverandi skólahúss. Gólfkóti 1. hæðar er sá sami og í núverandi skólahúsi, Gk. jarðhæðar er - 3,4 m. og opnast hún til norðvesturs út í hraundæld. Gk. 2. Hæðar er + 3,2 m. Milli eldra húss og kennsluálmu er einnar hæðar tengibygging. Þar verður aðalinnangangur skólans. Rekstraraðkoma verður um skábraut að dyrum á jarðhæð. Sorggeymsla fyrir 1100 lítra hjólagáma er frístandandi á lóð við vesturgafi kennsluálmu. Gert er ráð fyrir flokkun sorps og safnkössum til úrvinnslu á lífrænum úrgangi. Nýbyggingin verður reist í einum áfanga.

Burðarkerfi og útvæggir nýbyggingar eru úr staðsteypu, milligólf eru úr holplötum. Þak er úr timbri, aðalburðarvirki þaks er límré B60.

Veggir nýbyggingar einangrast að utan með 100 mm þéttull, þak er einangrað með 200 mm þéttull. Á veggjum er málmklæðning, en suðurhlíð kennsluálmu og innðregnir gafflar hennar eru múraðir á einangrun. Pappi er á þaki. Allir innveggir eru A60

Öll gluggalaus rými eru loftfræst skv. byggingarreglugerð. Gengið er frá inntökum veitna skv. byggingarreglugerð í sérstökum klefa á jarðhæð.

Sjálvvirkt brunaviðvörðunarkerfi, rýmingarleiðir, björgunarop, brunaslöngur, handslökkvitæki, neyðarlýsing og ÚT-ljós skulu vera í samræmi við kröfur brunamálaræglugerðar og öldvamaréttirlits. Allar klæðningar eru í flokki 1. Hurðir eru B30 nema annars sé getið. Brunavamaupprættir fylgja aðaluppdráttum

ÖLL LOFTIÐ FÁMI VEIRA LOFTFRÆST MEÐ VELPÉNUM LOFTFRÆSTIÞUNADI

- UT → Útgangaleið
- BO → Björgunarop
- Flóttaleið
- E30 → Merki um brunamótstöðu
- 30 m → Brunaslöng
- AND → Hósti

KLÆÐINGAR Í BRUNAVEGGJUM SKULU VEIRA Í FLOKKI 1

AFH ÖMA SLÖH VÍLÍÐ



BREYTT: _____ DAGS: _____ LÝSING: _____

Guðbjörg Adalsteinsson
Ulla Saksen

ENGIDALSSKÓLI A-109

ÞRÍÐJA HÆÐIN, ARKITEKTAR – FRÍDRÍK FRÍDRÍKSSON ARK. FAI
SIGURÞÓR AÐALSTEINSSON ARK. FAI
STRANDGÖTU 28 220 HAFNARFÖRÐI
SM: 565 38 70 SKM: 555 48 10
FAX: 565 48 31

Brunamálastofnun ríkisins
SAMÞYKKT
19 JUNI 1998
Steinar Harðarson
Steinar Harðarson