



KERFI ~ 1:50

Ø32 PLAST SJA SERTEIKN AF HITAKLEFA

Skýringar.

- KALT VATTN
- - - - - Heitt
- » - - - - KALDVAÐANSKRANI
- » - - - - Heita
- ⊗ Renniloki
- ⊗ --- MED SPINDLI UPPUR JÖRD
- ⊗ Einstæymisloki
- ⊗ VATTSMÆLUR
- ⊗ CAROVATA

PIPUR SKULU EINGRADAR MED 20MM  
 GLERULLARHÖLKUM OG VAÐAR MED PRASTDUK  
 ALLT EÐNI PIPUR OG FITINGAR SKAL VERA  
 GALVANISERAD.  
 KERFI SKAL PRÖFA MED KÖLDU VATTNI OG  
 6 KG/cm<sup>2</sup> ÞRÝSTINGI  
 BALLOFIX RENNILOKAR SEU VID HUERT TÆKI  
 EINSTÆYMISSLOKI VID ÞVOTTAVÉLAR  
 FRÁGANGUR INNTAKS OG LOFTPUÐAR  
 SKV. FORSKR VATTASV. R.V.

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| BREIDVANGUR 49<br>VATNSLÖGN - KERFI | Mkv. 1:50<br>Dags. Des '74 |
| Teikn: Helga Jónsdóttir             | Samb.                      |
| 7                                   |                            |