


Skýringar

Öll rör og fítlings skulu vera galvantrúðt rör skv. DIN 2440.
 Allar vatnslagnir skal einangra með glerullarhólkum.
 Áður en koldvatnslagn er einangruð skal hún vatn með rakarsamarlagi.
 Vefja skal sisalappa eða plastdúki utan um glerullarhólkana.
 Í frárennislagnir innanhúss skal nota plast af vöðurkendi giti.
 Steinstærtaf lagnir skulu þéttar með hampi og sandsteyni.
 Á öðru leyfi skal farið eftir þæpingsáamþykktum um vatns- og frárennir.



STABSETNING TÆKJA, SJÁ BLAD 7603-3

SVEINBJÖRN SIGURDSSON TÆKNIFR., MÍÐVANGI 116 SÍMI 52256 MTFÍ		
BREIÐVANGUR 50	MKV. 1:50 1:500	DAGSETN. 7.05.76
VATNS OG FRÁRENNISLAGNIR	BREYTING	DAGS
	DREGID	HANNAÐ
Sveinbjörn Sigurdsson	7603-2	