



SKÝRINGAR:
 STEYPUGEDI S-160 SAMEV. ÍSL. STAÐLI (MÍNNEST 300 KG SEMENT Í M² STEYPU) Í UNDIRSTÖÐUR OG GÓLFPLÖTU, SEM STEYPIST MÍNNEST 12 CM Á ÞYKKT. STEYPUSTYRKJARSTÁL KS 40 MERKE-K.
 UNDIRSTÖÐUR STANDA Á HRAUNFYLINGU, SEM VALTAST MEÐ VIBRAVALEIÐA, Í 50 CM LÖGUM.
 FYLING ER JAFNT OG HÆÐIN ÆT FYRIR UNDIRSTÖÐURNAR. ÁLAG MIBAST VIÐ TÖLUGILDIÐ N=47 TON/M²

STEINGRÍMUR TH. ÞORLEIFSSON MFI		
BREIÐVANGUR NR. 52		
MÁL	1:50 1:20	UNDIRSTÖÐUR
DAGS.	ÁGÚST 1975	GRUNNMYND OG SNID