



**SKÝRINGAR.**

REIKNAB ER MEÐ RÚNTAL ÖFNUM SJÁ ÖFNASKRÁ.  
 STÍLLÍHNÉ OG LOFTSKRÚPA SÉ Á ÖLLUM ÖFNUM.  
 DANFOSS Á ÖLLUM ÖFNUM.  
 PÍPUR VENJULEGAR SVARTAR, SKAL MÁLA MEÐ  
 ASFALTMÁLNINGU OG EINANGRA MEÐ MÍNNEST 20 MM  
 GLERULLARHÓLKUM OG VEIJA MEÐ PLASTDÚK.  
 VEGGJAEINANGRUN A.M.K. 2 1/2" PLAST.  
 ÞAKEINANGRUN A.M.K. 4"  
 TVÖFALT GLER Í GLUGGUM.  
 PÍPUR LIGGI Í EINANGRUN ÚTVEGGJA EDA LÉTTUM  
 INNVEGGJUM.

— RÁS 2 HÆÐAR CHEITAR PÍPUR „TUR“ LÖGN J.  
 — BAKRÁS 2 HÆÐAR (KALDAR PÍPUR „RETUR“ LÖGN J.  
 — RÁS 1 HÆÐAR CHEITAR PÍPUR „TUR“ LÖGN J.  
 — BAKRÁS 1 HÆÐAR (KALDAR PÍPUR „RETUR“ LÖGN J.  
 — INNTAK HITAVEITU.

TENING HITAVEITU SKAL VERA SAMKVÆMT REGUGERÐ  
 HITAVEITU REYKJAVÍKUR.

ATH. LAGNIR SKAL LEGGJA Í EINANGRUN NEMA  
 ANMARS SÉ GETIÐ.

KERFI ~ 1:50.

BREIÐVANGUR 56.	MELIKVÁRDI ~ 1:50	VERK	TEIKN NR 11.
KERFI HÍTALÖGN.	Hanna Des Teiknað.	Yfirfarð. Samb.	DAGS
Svanlaug Sveinsson.		BREYTT	