



Ø150 ST 10% = 150 mm STEINSTEYPUÐÜR MED 10% HALLA
 Øb: ÞAKNIDURFALL
 ØSV: SVARNIDURFALL
 BR 600: HREINISBRUNNUR Ø600 mm
 SBR 400: HREINISBRUNNUR MED SANDFANGI
 GK: GÖLFKÖTTI.
 KÖTAR ALÖGN MIDAST VIÐ BÖTH Í PÍPU
 STEYPTAR PÍPUR SKULU ÞEITTA MED HAMPÍ
 OG SANDSTEYPU.
 STEINSTEYPTAR PÍPUR Í JÖRD SKULU LAGÐAR
 ÞEITTA UNDIRSTÖÐU. OG SKAL ÞESS GÆTT AÐ
 ÞÆR HVÍLI A BELGNUM. GRAFID SKAL FRÁ
 MUFFUM Í PVÍ SKYNI.
 - - - - - VATNSLÖGN 1%

BR. 20.10.'77 M. La.

DAGSETNING:	MÆLIKYRDI:	TEIKNING NO.
9.9.'76	1:50	S 1.

REIKNAD: Magnús Haraldsson F.T.F.I.
 TEIKNAD: M. La.

BREIÐVANGUR 58
 FRÆRENNSLI PLANMYND