



Stýringar. Neyðluvatnslagnir.

- 1) Pipur utanhúss plastpipur, sem liggir frjálfrætt á jöfnu sandalagi og kuldar sandi.
- 2) Pipur innanhúss: Einangrun.
  - a) Kalt vatn við útvegg: 12mm plasteinangrun á vegg, sisalpappi eða plastdúkt næst rör, síðan 15mm plast- eða glerullarhóltar á rör og loks rör vatni afur með sisal- eða plastdúkt.
  - b) Rör vatni og einangrun sem undir lið a)
  - c) Heitt vatn við útvegg og innvegg: Frág. og einangrun sem rör fyrir kalt vatn, nema sleppt er plast- eða sisalpappa næst rör.
  - d) Greimilagnir inni í íbúðum með einangrun með 10mm glerullarmottum.
- 3) Allt lagnarefni, pipur og fittings sé góðvæniseráð.
- 4) Rennilokar á hvert tæki eða kranatengi, þar sem hæglar.
- 5) Sætislokar á vatnssalemum, einstr. lokar á þvottavélum.
- 6) Efni og frágangur lagna sé að öðru leyti að öðru leyti í samræmi við reglur og kröfur Vatnsv. Hámarkj.

Hitalagnir

- 1) Pipur svartar miðstöðvarpipur.
- 2) Pipur lagðar þannig að þær geti þanið óhindrað.
- 3) Pipur vatðar og einangradar sem heitar neyðluvp.
- 4) ÖLL öfnar tengi 3/8". Lottskrifta á hverjum öfni. Allir öfnar tengdir með skilfite. Á hvem öfnar komi Danfoss frárennslisloki með hitanema.
- 5) Efni og frágangur lagna fylgi í öllum reglum og kröfum um hitalagnir í Hf.

Fallrör

- 1) Fallrör sem polypropylen plaströr.
- 2) Rörin séu vatni með 10mm glerullarmottum og plastdúkt eða sisalpappa 42l.
- 3) Lödr. fallrör skal festa rétt nedan við miðtu, eru lödr. fallrör (greimrör) séu fest með mestu bili 12x þvermál pipu. Þenslubil pipna ca. 10mm.
- 4) Í þakryggi má tengja tvö fallrör saman og sé þá þvermál þeirra φ100 plast.
- 5) ÖLL rör í þakryggi séu einangrad.
- 6) Efni og frágangur lagna fylgi í öllum reglum Hámarkj. - Kaupstadar vardaandi Skopplagnir.

Benedikt B. Sigurðsson verkt.		
Breidrangur nr. 5; Hf.		
M.	1:50	Skopplagnir
D.	febr. '78	Fallrör
Nr.	5. bl.	Bus. B. Sigurðsson

6-6-78. Breyting á 3.h.  
Ev. fluttur til að öskeia.  
og lögn skv. því. B.B.S.