



KERFI ~ 1:50

SKÝRINGAR:

- KALT VATN
- - - HEITT
- Y - - - KALDAVATNSKRANI
- » - - - HEITA
- ⊗ RENNILOKI
- ⊗ - - - MED SPINDLI UPPUR JÖRD.
- ⊗ EINSTREYMISLOKI
- ⊗ VATNSMÆLIR
- GV GARDVATN

PIPUR SKULU EINANGRADAR MED 20mm GLERULLARHÖLKUM OG VAFÐAR MED PLASTDÚK ALLT EFNI, PIPUR OG FITTINGS SKAL VERA GALVANISERAÐ.
 KERFI SKAL PRÖFA MED KÖLDU VATNI OG 6 KG/cm² ÞRÝSTINGI.
 BALLOFIX RENNIOKAR SEU VID HVERT TÆKI EINSTREYMISLOKI VID ÞVOTTAVELAR.
 FRÁGANGUR INNTAKS OG LOFTPÚÐAR SKV. FORSKR. VATNSV. R.V.



BREIÐVANGUR 65	MÆLIKVARÐI ~1:50	VERK 7409	TEIKN NR 7
VATNSLÖGN KERFI	Hannað: PS Teiknað: JB	Yfirarið: Samb: JB	DAGS JÚNÍ '74
JÓHANN GUNNAR BERGÞÓRSSON VERKFR MVFI KÖLDUKINN 9 - HAFNARFIRÐI - Sími 52895	BREYTT		