



OFNASKRÁ DELTA ε = 40°

NR.	STADSETN	TENGI	MESTA		HITABÆF KCAL/H	VAL OFNA
			HJED	LENGD		
1	TRIMM	AD	-	-	1170	
2	SAMKVEMI	BC	-	-	1488	
3	GEYMSLA 2	AD	-	-	545	
4	" 1	BC	-	-	545	
5	FÖNDUR 1	BC	-	-	826	
6	HJÓL-VAGN	BC	-	160	1811	
7	FÖNDUR 2	BC	-	-	787	
8	STIGAHÚS	BC	-	-	755	
9	BLDHÚS 1	BC	70	180	2040	
10	BORSTOFA 1	BC	-	180	1294	
11	SETUSTOFA 1	AD	20	-	1098	
12	HEBBERGI	AD	70	150	655	
13	"	BC	70	150	655	
14	"	BC	70	150	1313	
15	BADHERB 1	AB	-	120	700	
16	SVEFNHB. 1	AD	-	-	810	
17	FORST. 1	CD	-	160	875	
18	BILGEYMSLA	AD	-	-	2335	
19	"	BC	-	-	2545	
20	ÞVOTTUR	AD	70	100	1100	
21	"	AD	70	100	1221	
22	STIGAHÚS	BC	-	180	1334	
23	ELDHÚS 2	BC	70	180	2290	
24	BORST. 2	BC	-	180	1489	
25	SETUST. 2	AD	20	-	1270	
26	HEBBERGI	AD	70	150	770	
27	"	BC	70	150	770	
28	"	BC	70	150	1496	
29	BADHERBERG	AB	-	120	825	
30	SVEFNHERB.	AD	-	-	1020	
31	FORSTOFA	BC	-	160	1250	

ÞAR SEM EKKI ERU GEFIN MESTU MÁL OFNA, ÞAR ER MIST AD MÆLA Í STAÐNUM T.D. STOFUR, EDA TAKVEDA LENGD OG HJED OFNA, T.D. KJALLARI. BILB.

SKÝRINGAR

ALLAR LAGNIR HITAKEFIS SKULU VERÐA SVARTAR ÞIDUR OG FITTINGAR. EINANGRA SKAL ALLAR LAGNIR OG VERÐA MED PLASTDUK. VAPAST SKAL AD EBLIBER DENNSLA LAGNA MINDEIST T.D. I HORNUM.
 Í ALLA OFNA KOMI LOFTSKRUFU OG ALLIR OFNAR TENGIST MED STILLITÉ. ALLIR OFNSTÚTAR SÉU φ10
 Í ALLA OFNA KOMI DANFOCK BAKRENNSLISLOKAR SEM STJÓRNAST AF VATNSHITA
 AD ÞÖRU LEYTI VÍSAST TIL REELU OG HITAV. RVK. OG HAFNEI.

HITALÖGN - RÚMMYND



H-R

Breidvangur 66 Hafnarfirði

JÚNÍ 1976

Björgir Guðmundsson
 BJÖRGJÓR GUÐMUNDSSON MTFI
 MÆLIKVARÐI 1:50