

SKVRINGAR

- VS - GALERNI
- HL - HANDLAUG
- EV - ELDHUSVASKUR
- GN - GÖLFNIBURFALL
- PL - PLASTPIPUR
- ST - STEINRÖR
- SV - SKÖLVASKUR
- DY - ÞVOTTAVÉL
- B - BARKER


ALLAR VATNSLAGHIR SKLU VERA GALVANISERADAR STÁLPIPUR
 INNAHÚSS SKAL EINANARA ÞÉR OG VEIJA MEB PLASTDÜK
 MIDA SKAL VIB Ø KÖLMEZ SINNUÞRÝSTING A ÞIPUM

SKÖLPLAGNIR ÚR PLASTI SKAL ÞETTA MEB VIBEIGANDI
 GUMMIHREINGJUM STEINRÖR SKAL ÞETTA MEB HAMPI
 OG SANDSTEYÐU MINST 15CM SANDLAG CVAL UM LYKJA
 STEINRÖR I JÖRÐ.
 AD ÞÖRU LEYTI SKAL FARIB EFTIR BYGGINGASAMBURKT
 HAFNARÞJARBAR OG GILDANDI BEGLUGERÐAR VATNSVEITH.

ALLIR VATNSTENGIÞTUTAR RÖRA VIB TAKI ERU Ø 15

EFT A ÞLLUM LÖÐRETTUM STÖMMUM
 VATNSLAGNA SKAL KOMA 30 CM
 LÖÞÞUBI JAFN SVR STÖFNI

US-R



Breitvangur 66 Hafnarfirdi

MAL 1976

Björgi Guðmundsson
 BJÖRG GUÐMUNDSSON MTFI
 MÆLIKVÆÐI 1:50