



SKÝRINGAR:

- — — — — KALT VATN
- - - - - HEITT
- — — — — KALDAVATNSKRANI
- — — — — HEITA
- — — — — RENNILOKI
- — — — — MED SPINDLI UPPUR JÖRD.
- — — — — EINSTREYMISLOKI
- — — — — VATNSMÆLIR
- GV GARDVATN

PIPUR SKULU EINANGRADAR MED 20mm
GLERULLARHÖLKUM OG VAFDAR MED PLASTDÜK
ALLT EFNI, PIPUR OG FITTINGS SKAL VERA
GALVANISERAÐ.
KERFI SKAL ÞRÖFA MED KÖLDU VATNI OG
6 KG/cm² ÞRÝSTINGI.
BALLOFIX RENNILOKAR SEU VID HVERT TÆRI
EINSTREYMISLOKI VID ÞVOTTAVELAR.
FRÁGANGUR INNTAKS OG LOFTPÚÐAR
SKV. FORSKR. VATNSV. R.V.

KERFI ~ 1:50



BREIDVANGUR 69	MÆLIKVARÐI ~1:50	VERK 7409	TEIKN NR 7
VATNSLÖGN KERFI	Hannað: JG Teiknað: JG	Yfirfarið: Samb: JG	DAGS JUNI '74
JÓHANN GUNNAR BERGÞÓRSSON VERKFR. MVFI KÖLDUKINN 9 - HAFNARFIRÐI - Sími 52896	BREYTT		