



JÁRN Í NEDRI BRÚN FLÓTU

**SKÝRINGAR.**

NOTALAG Á FLÓTU ER 150 KG/M<sup>2</sup>  
 FLÓTUFLYKKT ER 16 CM / 8  
 FLÓTUR BRÚ BENTAR MED RAFSODNUM  
 STÁLNETUM FRÁ TIMBUR OG STÁL. H.F.  
 NETIN ERU TEIKNED SEM HEILDREGNIR  
 RÉTHYRNINGAR MED INNSTRÍKADRI  
 SKÁLÍNU. EF FLEIRI EN EITT SAHLIGGJANDI  
 NET ERU AF SÖMU GERD ERU PAU  
 INNSTRÍKUD MED SAMBIGINLEGRI SKÁLÍNU.  
 Á SKÁLÍNUM ER MERKTUR NETAFJÖLDI  
 OG NETGERD. EF UM STAÐALNET ER AD  
 RÆÐA. EF UM SERNET HDA KLIPPET  
 STAÐALNET ER AD RÆÐA ER SKÁLÍNUM  
 MERKT MED FJÖLDA NETA OG NÚMURI  
 NETA OG VÍSAST PÁ TIL MEDFYLGJANDI  
 JÁRNALISTA UM GERD OG LÖGUM NETANNA  
 STAÐSETNINGARNAL NETA VID VEGGI  
 OG SKURUN NETA ER MERKT INN Á  
 TEIKNINGU.

JÁRN Í NEDRI BRÚN FLÓTU ERU SÝND Á  
 SÉRTEIKNINGU OG JÁRN Í EFRI BRÚN  
 FLÓTU Á ANNARI TEIKNINGU.  
 NET Í EFRI OG NEDRI BRÚN FLÓTU ERU  
 TÁKNUD Á SAMAN HÁTT.  
 FAR SEM 2 NET ERU Í LAGI SKAL FEIM  
 HEIDRÁÐ PANNIG AD MINNST 3 CM  
 SEU Á MILLI BANDA Í SÖMU STEFNU.  
 NEDRA NETID ER MERKT MED N. OG  
 EFRA NETID MED E.  
 LEYFD ÁRAUN Á STÁLNET ER 2500KG/CM<sup>2</sup>

STEFYFUGÆDI: VEGGIR OG FLÓTUR 8-200.  
 JÁRN Í KRINGUM DYR OG GLUGGA SJÁ  
 SKÝRINGAR Á TEIKN. K OG.  
 SNÍÐ Í FLÓTUR OG VEGGI SJÁ. TEIKN KOG  
 JÁRN ÚR SVALA GÓLFI UPP Í SVALAHANDBRÍÐ  
 OG JÁRN Í SVALAHANDBRÍÐI SKAL FELLA  
 NIÐUR, EN Í STAÐ FEIRRA SKAL BEYGGJA  
 NET ÚR NEDRI BRÚN FLÓTU UPP Í  
 SVALAHANDBRÍÐ. NETID SKAL LIGGJA  
 Í NIÐJU HANDBRÍÐINU.

JÁRN Í ÚTITRÖPPUM OG NEDSTA STIGAPALLI  
 SKULU VERA SKV. TEIKN. KOG.

VERK **BREIÐVANGUR 7**

	HEIÐ JÁRN Í FLÓTU Y. 1. HÆÐ	TEIKN. NR.
	SKV. 1-50	TEIKN. A. T. S.
DAGS. DEB. 77	TEIKN. A. T. S.	K 08

TEIKNISTOFA HAUKS HARALDSSONAR SF. Sími 76-23202 AKUREYRI