



SKÝRINGAR

NEYSLUVATN OG HITALÖGN:

NOTA SKAL LAGNIR AF GERÐINI ÁLPEX Eða PEX-MEÐ SÓREFNIVÖRN-SKÁPU, NOTA SKAL EFNÍ SEM ER VOTTAD TIL AÐ FLYTJA NEYSLUVATN OG LEGGJA FRAM SKJAL TIL STAÐFESTINGAR. AÐ HVERJU TÆKI Ø20*2MM LEGGIST Í FÖÐURRÖRI AÐ TENGIDÓS VIÐKOMANDI TÆKIS. Á MÆLAGRIND MILLIHITARI MESTA HITASTIG 60°C AFKÖST 09 1/s. . ÆSKILEGT HITASTIG NEYSLUVATNS VERÐI 58°C. VATNSLAGNIR EFRÍHÆÐAR ERU INNSTEYPT AR LAGNIR Í FÖÐURRÖRUM MEÐ LAGNAKISTU Í LOFTI BÍLGEYMSLU OG TENGIST ÞAR.

ÞRÝSTIÞRÓFUN:

ÞRÝSTINGUR ER SETTUR Í 8 BAR EFTIR UPBÍL 10 MÍN ER ÞRÝSTINGUR ENDURHÆKKADUR UPP Í 8 BAR OG BÆTT Á KERFI EFTIR ÞÖRFUM. EFTIR AÐRAR 10 MÍN ER LEIKURINN ENDURTEKINN. EFTIR HEILDARTÍMA 30 MÍN ER ÞRÝSTINGUR LESINN (1.AFL.) OG AFTUR EFTIR HEILDARTÍMA 60 MÍN (2AFL). MISMUNUR MILLI 1.AFL OG 2.AFL MÁ MEST VERA 0,6 BAR. EINNIG SKAL GANGA Á LÖGN OG ATHUGA LEKA. EF EITTHVAÐ ATHUGAVERT FINNST SKAL PRÓFA LÖGN AÐ NYU AÐ UNÐANGENGINNVI VIÐGERÐ. SEINNI HLUÐI ÞRÓFUNAR ER Í BEINU FRAMHALDI AF ÞEIRRI FYRRI. Á TVEIMUR KLUKKUSTUNDUM FRÁ 2.AFLESTRI MÁ ÞRÝSTINGUR EKKI FALLA MEIRA EN 0,2 BAR. AFUR SKAL KANNA LEKA. HEILDARLENGD PLASTRÖRA Í HVERRI ÞRÓFUN SKAL EKKI VERA LENGRI EN 100m. HÖNNUÐUR SKAL VERA VIÐSTADDUR ÞRÝSTIÞRÓFUN, OG SENDA BYGGINGAFULLTRÚA BRÉF ÞVI TIL STAÐFESTINGAR, EF ÖSKAD ER.

Breytingar		Brekkuós 4. Hafnarfirði	
Nr.	Dags.	Nafn	
		Tekniþjónusta Ragnars G. Gunnarssonar ehf.	Mkv. 1:50/20
		Simbúlevi 11 s: 5445350 ragnargg@simnet.is	Nr. 15
		Vatnslagnir í plötu 1 hæðar.	Dags: 2010.11.17.
		Skýringar .	kt.: 110947-2839

2/5 2012
Gunnlaugsson