



SKÝRINGAR

NEYSLUVATN OG HITALÖGN:

NOTA SKAL LAGNIR AF GERÐINI ÁLPEX EDA PEX-MED SÓREFNIVÖRN-SKÁPU, NOTA SKAL EFNÍ SEM ER VOTTAD TIL AÐ FLYTJA NEYSLUVATN OG LEGGJA FRAM SKJAL TIL STAÐFESTINGAR. AÐ HVERJU TÆKI Ø20*2MM LEGGIST Í FÓÐURRÖRI AÐ TENGIDÓS VÍÐKOMANDI TÆKIS.

Á MÆLAGRIND KEMUR BLÖNDUNARLOKI MESTA HITASTIG 60°C AFKÖST 0,8 l/s. ÁSAMT SEGULOKA MED VATNSVARA MESTA HITASTIG 60°C. ESKILEGT HITASTIG NEYSLUVATNS VERÐI 58°C

ÞRÝSTPRÖFUN:

ÞRÝSTINGUR ER SETTUR Í 8 BAR EFTIR ÚP.BÍL 10 MÍN ER ÞRÝSTINGUR ENDURHÆKKADUR UPP Í 8 BAR OG BÆTT Á KERFI EFTIR ÞÖRFUM. EFTIR AÐRAR 10 MÍN ER LEIKURINN ENDURTEKINN. EFTIR HEILDARTÍMA 30 MÍN ER ÞRÝSTINGUR LESINN (1.AFL.) OG AFTUR EFTIR HEILDARTÍMA 60 MÍN (2AFL). MISMUNUR MILLI 1.AFL OG 2.AFL MÁ MEST VERA 0,6 BAR. EINNIG SKAL GANGA Á LÖGN OG ATHUGA LEKA. EF EITTHVAÐ ATHUGAVERT FINNST SKAL PRÓFA LÖGN AÐ NÝU AÐ UNÐANGENGINNVI VÍÐGERÐ.

SENNI HLUÐI PRÖFUNAR ER Í BEINU FRAMHALDI AF ÞEIRRI FYRRI. Á TVEIMUR KLUKKUSTUNDUM FRÁ 2.AFLESTRI MÁ ÞRÝSTINGUR EKKI FALLA MEIRA EN 0,2 BAR. AFUR SKAL KANNA LEKA.

HEILDARLENGD PLASTRÖRA Í HVERRI PRÖFUN SKAL EKKI VERA LENGRI EN 100m.

HÖNNUÐUR SKAL VERA VÍÐSTADDUR ÞRÝSTIPRÖFUN, OG SENDA BYGGINGAFULLTRÚA BRÉF ÞVI TIL STAÐFESTINGAR, EF ÓSKAÐ ER.

Ragnar Gunnlaugsson
24/11/2010

Breytingar		Brekkuás 4. Hafnarfirði	
Nr.	Dags.	Nafn	
		Tekniþjónusta Ragnars G. Gunnarssonar ehf.	Mkv. 1:50/20
		Smíðjuveg 11 s. 5445350 ragnarogg@simnet.is	Nr. 12
		Vatns- og hitalagnir undir botnplötu	Dags. 2010.11.17.
		Skýringar og snið.	kt.: 110947-2839