



AFSTÖÐUMYND
MÆLIKVARDI 1:500

SNID A-A
MÆLIKVARDI 1:50

ALMENNAR SKYRINGAR

- ALLAR PIPUR ERU Ø16 OG VÍR 1,5 MM².
- HÆDIR ROFA FRÁ FULLFRÆGNGNU GÓLFI 100 CM.
- HÆDIR TENGLA FRÁ FULLFRÆGNGNU GÓLFI 20 CM.
- HÆDIR Á SÍMA- (S) SJÓNVARPS- (L) TENGLUM FRÁ FULLFRÆGNGNU GÓLFI 20 CM.
- HÆDIR Á DYRASÍMA (D) FRÁ FULLFRÆGNGNU GÓLFI 135 CM.
- ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÆGNGNU GÓLFI OG Í MIDJA DÓS EDA ÚR MIDRI DÓS Í MIDJA DÓS EDA Í FULLFRÆGNGINN VEGG.
- GREINAR ERU EKKI SYNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AD TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR MED ÞESSU MERKI → ÞÆR SKULU FARA Í ADALTÖFLU NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM
- TIL SNERTISPENNUVARNAR SKAL NOTA NÜLLUN OG LEKA STRAUMSROFAVÖRN.
- MÁLHLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNADAR SKAL JARDBINDA VANDLEGA.
- MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINNST 10 A.
- JARDBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA- OG KALDAVATNSLÖGN.
- ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AD SAMRÁMA LAGNIR AD TÆKJUM EFTIR ADSTÆÐUM Á STADNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.
- ÖLL ÖNNUR TÁKN ERU SAMKVÆMT STADLI.

NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM

Verkefni BREKKUHLID 4. HAFNARFIRDI		
Verkhúti/Verknúmer AFSTÖÐUMYND, SNID, EINLÍNUMYND OG SKYRINGAR		
Blæð nr. 1/2	Teikningarnúmer 2-0157	Kvarði 1:50 OG 1:500
Hannað SH	Teiknað SH	Dags. SEPT.'94
Yfirfarid	Samþ.	Breyting
RAFTEIKNISTOFA Sigurjóns Harðarsonar Suðurbraut 16 220 Hafnarfirdi sími 651845		