



Grunnmyd stokka i gólfu
1:50

Listi yfir ristarstúta

Nr.	Stærð stúts	Nr.	Stærð stúts
1a	14" x 2 1/4"	12a	10" x 4"
1b	14" x 2 1/4"	12b	10" x 4"
2	6" x 4"	12c	10" x 4"
4	14" x 2 1/4"	13	10" x 4"
5	14" x 2 1/4"	14	10" x 4"
6	12" x 2 1/4"	15	12" x 2 1/4"
7a	14" x 2 1/4"	16	12" x 2 1/4"
7b	14" x 2 1/4"	17a	10" x 3"
8	8" x 2 1/4"	17b	10" x 3"
9a	14" x 2 1/4"	17c	10" x 3"
9b	14" x 2 1/4"	R1	10" x 3 1/4"
10	14" x 2 1/4"	R2	10" x 6"
11	14" x 4"	R3	20" x 5"

Ristarstútar merktir "a" komi 15 frá sökklí
 "b" ————— "10" —————

Efni í stokkum sé galv. jarn U.S. standard no. 26. Miðradius í beygjum sé jafn þvermáli stokks. Öll samseyti skulu vera eins þétt og hægt er án löðningar eða þettiefna. Allir stokkar asfaltberist að utan, einangrist með 2" þykkri steinull eða glerull og vefjist með asfaltþappa.

A, B, C, D, E, F, G sjá blað H-2
 Frágangur stokka sjá sneiðingar á blaði H-2
 Greiningar og ristarstútar sjá blað H-2

Öll ónefnd mál eru cm.

PALL LUBVIKSSON
 Vélaverkfr. MVFI

BREKKUHVAMMUR 4, HAFN.
 Loftþitalögn
 Stokkar í gólfu

Mál 1:50 Blað H-1
 Dags. 15-9-61 Pall Lüðviksson