

# HITALÖGN: OFNASKRÁ. NR. 3.

STAÐUR	OFN NR.	HITAKR. AT -40° KCAL/H	MESTA LENGD CM	MESTA HEÐ CM	MESTA PYKKT CM	VALIN OFNGERÐ Toppofnar	VALIN LENGD CM	VALIN HITAFR. AT -40° KCAL/H	TENGING	OFN-STUÐ-AR. MM	HEÐ F. ENDANL. GÖLFI CM	FJAKL. F. ENDANL. VEGG CM	OFNLOK GERÐ DANFOSS	STILLI-TÉ GERÐ	KVARNÁ-STILLING
1. hæð: geymslur	1.14	1260	115	100	12	C91	100	1233	AB	10	12		FJVR		
Þvottahús	1.15	485	90	75	12	EK72	70	509	AB	-	-		FJVR		
Hjólageymsla	1.16	695	100	100	12	EK72	100	727	CD	-	-		FJVR		
Anddyri	1.17	901	180	50	7	EK52	170	925	AB	-	-		FJVR		
Hjónaherb	1.18	1075	290	80	12	ER62	2400	1024	AD	-	-		FJVR		
Borðstofa	1.19	820	125	47	15	TK1-42	120	1048	AB	-	-		FJVR		
Stofa	1.20	1925	200	47	15	TK1-42	200	1746	AD	-	-		RAVL10/6		
Baðherb	1.21	240	80	28	7	EK22	80	205	AB	-	-		FJVR		
Stigag.	1.22	2950	90	30	20	DK32	90	588	AB	-	-		FJVR		
Borðstofa	1.23	1665	220	47	15	C42	210	1385	CB	-	-		FJVR		
Stofa	1.24	1655	280	47	15	C42	280	1847	AD	-	-		RAVL10/6		
Hjónaherb	1.25	890	190	80	12	ER72	180	882	AD	-	-		FJVR		
Baðherb	1.26	240	80	28	7	EK22	80	205	AB	-	-		FJVR		
2. hæð: Stofa	2.17	1600	210	47	15	C42	210	1385	CB	-	-		FJVR		
Borðstofa	2.18	2200	280	47	15	DK42	280	2268	AD	-	-		RAVL10/6		
Eldhús	2.19	800	110	47	12	DK42	100	810	AB	-	-		FJVR		
Hornherb.	2.20	1040	140	80	12	DR72	130	1064	CD	-	-		FJVR		
Barnaherb	2.21	795	130	80	12	DR72	110	900	AB	-	-		FJVR		
Hjónaherb	2.22	1335	215	80	12	EK72	190	1382	CD	-	-		FJVR		
Baðherb	2.23	210	90	28	7	EK22	80	205	AB	-	-		FJVR		
Þvottahús	2.24	800	65	56	25	TK3-52	60	839	AB	-	-		FJVR		
Barnaherb	2.25	850	120	80	12	DR72	110	900	CD	-	-		FJVR		
Hjónaherb	2.26	1035	190	80	12	EK72	150	1091	AB	-	-		FJVR		
Borðstofa	2.27	710	125	47	17	DK42	120	972	AB	-	-		FJVR		
Stofa	2.28	1660	200	47	17	DK42	180	1458	AD	-	-		RAVL10/6		
Baðherb	2.29	210	90	28	7	EK22	80	205	AB	-	-		FJVR		
Stigapall	2.30	2330	220	56	12	DK52	220	2129	CB	-	-		FJVR		
3. hæð: Stofa	3.16	1800	210	47	15	DK42	210	1701	CB	-	-		FJVR		
Borðstofa	3.17	2400	280	47	15	DK42	280	2268	AD	-	-		RAVL15/6		
Eldhús	3.18	900	110	47	12	DK42	110	960	AB	-	-		FJVR		
Hornherb	3.19	1190	140	80	12	C72	130	1343	CD	-	-		FJVR		
Barnaherb	3.20	960	130	80	12	C72	120	1240	AB	-	-		FJVR		
Hjónaherb	3.21	1585	215	80	12	DR72	200	1636	CD	-	-		FJVR		
Baðherb	3.22	280	90	28	7	EK32	80	285	AB	-	-		FJVR		
Þvottahús	3.23	910	65	56	25	TK3-62	60	971	AB	-	-		FJVR		
Barnaherb	3.24	1010	120	80	12	C72	100	1033	CD	-	-		FJVR		
Hjónaherb	3.25	1355	190	80	12	DR72	170	1391	CD	-	-		FJVR		
Borðstofa	3.26	975	125	47	17	TK1-42	120	1048	AB	-	-		FJVR		
Stofa	3.27	2050	200	47	17	TK2-42	200	2046	AD	-	-		RAVL10/6		
Baðherb	3.28	280	90	28	7	EK32	80	285	AB	-	-		FJVR		

# SKÝRINGAR VIÐ HITALÖGN:

## SKÝRINGAR VIÐ OFNASKRÁ:

OFNASTÆRÐIR MIÐAST VIÐ  $60^{\circ}\text{C}$  MEDALHITA OG  $20^{\circ}\text{C}$  HERBERGISHITA. ALLIR OFNAR SÉU OFNAR. ALLIR OFNAR SÉU MED VEGGFESTINGUM (NEMA ANNAÐ SÉ SÝNT). A ÖLLUM OFNUM SÉU LOFTTÆMINGARSKRUFUR AF VIÐURKENNDRI G. TENGINGAR:  $A \frac{B}{C} \frac{D}{E}$

OFNLOKAR SÉU SJÁLFTILLANDI OFNLOKAR FRA DANFOSS (RAV, RAVL, FJVR, ÞAR SEM TÖLURNAR IO TAKNA STÆRÐINA I MM) EÐA ANNAÐ SAMSVARANDI. A ÖLLUM OFNUM SÉU STILLITEI GERÐ AHA EÐA SAMSVARANDI). KVARNÁSTILLING LOKA SJA OFNASKRÁ.

## SKÝRINGAR VIÐ PÍPULÖGN:

PÍPUSTÆRÐIR ERU I MM:  $\phi 10\text{MM}$  SAMSV  $\phi 3/8$ ;  $\phi 40\text{MM}$  SAMSV  $\phi 1 1/2$ ;  $\phi 15$  -  $\phi 1/2$ ;  $\phi 50$  -  $\phi 2$ ;  $\phi 20$  -  $\phi 3/4$ ;  $\phi 65$  -  $\phi 2 1/8$ ;  $\phi 25$  -  $\phi 1$ ;  $\phi 80$  -  $\phi 3$ ;  $\phi 32$  -  $\phi 1 1/4$ ;  $\phi 100$  -  $\phi 4$

PÍPUR SÉU VIÐURKENNDAR SVARTAR MIÐSTÖÐVARPÍPUR MED SKRUFUDUM TENGISTYKKJUM. TAKNAR RÁS (HEITAR PÍPUR) --- TAKNAR BARRÁS (KALDAR P.) A PÍPULÖGN SKAL VERA LOFTTÆMINGARSKRUFUR OG TÆMINGARLOKAR ÞAR SEM ÞÖRF ER A, ÞÖTT ÞAÐ SÉ EKKI SÝNT SERSTAKLEGA A TÆKNINGU.

## EINANGRUN HÚSS:

HITATAP ER MIÐAÐ VIÐ EFTIRFARANDI LAMARKSEINANGRUN: GÖLF:  $1 1/2$ " PLAST-EINANGRUN ( $24-30 \text{ kg/m}^2$ ); VEGGIR:  $3$ " PLAST-EINANGRUN ( $18-20 \text{ kg/m}^2$ ); LOFT:  $5$ " GLERULLARMOTTUR EÐA  $2 \times 2 1/2$  PLASTEINANGRUN ( $18-20 \text{ kg/m}^2$ ); GLUGGAR: TVÖFALT GLER

## FRÁGANGUR PÍPNA:

PÍPUR I HITAKLEFA:  $1^{\circ}$  MÁLUN MED ZINKKRÖMAT MÁLNINGU EÐA BLYMENJU;  $2^{\circ}$  TVÍMÁLA MED SKIPALAKKI (HEITAR PÍPUR T.D. APPELSINUGULAR; KALDAR PÍPUR T.D. GULAR). (STRAX EFTIR HITAGRIND SKAL EINANGRA LEIÐSLUR). SÝNILEG RÖR I KJALLARA, LEIÐSLUGANGA OFL:  $1^{\circ}$  MÁLA MED ZINKKRÖMAT MÁLNINGU EÐA BLYMENJU;  $2^{\circ}$  EINANGRA MED  $2\text{CM}$  GLERULLARHÖLKUM;  $3^{\circ}$  SÍVEFJA MED SÍSLAPAPPA;  $4^{\circ}$  TVÍVEFJA MED OLIUBORINNI GRISJU;  $5^{\circ}$  TVÍMÁLA I LIT SEM EFTIRLITSMADUR FER FRAM A.

PÍPUR I STOKKUM OG RAUFUM:  $1^{\circ}$  MÁLA MED ZINKKRÖMAT MÁLNINGU EÐA BLYMENJU;  $2^{\circ}$  MÁLA MED ASFACTMÁLNINGU ER POLI  $100^{\circ}\text{C}$  HITA;  $3^{\circ}$  EINANGRA MED  $2\text{CM}$  GLERULLARHÖLKUM  $4^{\circ}$  SÍVEFJA MED SÍSLAPAPPA OG SNÚA UTAN UM HANN MED GÖÐUM BENZLAVIR A SAMSKEYTUM PAPPANS (HEIMILT ER AÐ NOTA ÞAR TIL GERT PLAST EF ÞESS ER GÆTT AA GATA PLASTIÐ). SÝNILEGAR PÍPUR AÐ OFNUM:  $1^{\circ}$  MÁLA MED ZINKKRÖMAT MÁLNINGU EÐA BLYMENJU  $2^{\circ}$  ÞRÍMÁLA A SAMA HATT OG OFNA.

VÍFILL ODDSSON VERKFRÆÐINGUR VFVÍ

TEKNIstofan  
ÓBINSTORGI

ÓBINGSTU 7 REYKJAVÍK - Sími 16177

VERKEFNI VALLARBAÐ 3, HAFNARFIRÐI

HEITI HITALÖGN: OFNASKRÁ OG SKÝRINGAR

T.: HK R.: HK Y.: M.:

BREYTT 6/11 '87 HAJ.

Hilmar Hauddal DAGS. FEB 84 NR. 422.4.12