



Lýkilmýnd

Hítalagnir Skýringar

Hítalagnir skulu vera úr svörtum stálplöfum með skilfubum tengistækjum samsvarandi DIN 2440. Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum. Greinar að einblösum öðrum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. Fjarlægð á milli festinga Notamál Fjarlægð 15-32 mm 2,5 m 40-50 mm 3,0 m Einangra skal lagnir með 20mm glerullar hölkum. Á alla öfna komi sjálfvirkir örnokar, stillir og loftskrifur. Lagnir skal ljósþröfa við 0,5 bar, og skul þrýstingur standa ark. 24 tíma án þess að falla.

Neysluvatnslagnir Skýringar

Neysluvatnslagnir og tengi fyrir heitt og kalt vatn skulu vera PP (polypropylene) lagnir af gerðinni Fusiotherm ísser composite pípa SDR 7.4 frá Aquatherm og SHT-PB frá Aquatherm. Fara skal enfr. lóðbeiningum framkallanda um notkun og meðfarð afhéttis svo og IST-47 og DS-439. Festa skal lagnir með viðvæðum festingum. Notamál Fjarlægð 20 mm 85 sm 25 mm 95 sm 32 mm 110 sm 40 mm 125 sm 50 mm 145 sm 83 mm 165 sm Einangra skal lagnir með ádrággshöngum. Lóðretar stöflagnir eru hliðar með eivarmakroðu.

Frávætlagnir Skýringar

Frávætlagnir í innviðum skulu vera úr stöypuátti. Pípur skal setja saman með rúfum úr ryðfrú stál og með þéttu úr gúmmi. Allt enfr. skal vera samsvarandi að gæð og gæðum. Allar beygur og greinar skulu gerðar með viðvæðum tengistækjum. Nota skal hjóðbeinagrundi burðarfestingar á lóðrettar lagnir.

Lagnir Kjallara, Grunnmynd 1:50

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannad
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifráeðingur Kt. 160851-2529 Brakkaugúti 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennis@simnet.is		Staður Dalsás 6 Hafnarfirði Skýring Lagnir Kjallara	
Hannad / Teknað	Kvarði	Dagsetning	Verkur.
	1:50	22. 01. 13	08-12
			Teikn.nr. 2-03