



innan á timburveggi stigahúss verður klætt með tvöfaldri 13mm gipsklæðningu og samskeyti sköruð. hurdir til stigahúss verða 3-30 og opnast fram í flóttaleidina. gerð verða björgunar- merkt: ÚT í báðar rekstrareiningar á efri hæð. skyggni nær alla leið meðfram húsinu en festur verður kadal eða fellistigi ofan á skyggni við vesturgöfl. brunaslanga verður sett í stigahús og rekstraradilar á nedri hæð fara eftir fyrirmælum um slökkvi- búnað í sínum hálfum.

Dalshraun 13 Hafnarfirði
húsnæði; eldri innrétting; frágangur, eldvarnir

1:100
maí '92

01 guðm. gunnlaugsson arkitekt fai
teiknist. stórhöfða 17 s:677735
Júli '95 veggaskipan verkfr. stölu des. '98 númering rýma; ein 02-02 stækkud