

Skýringar vegna aðbúnaðar, hollustuhátta og öryggis starfsfólks.
Ekki er á þessu stigi máls gerð endanleg grein fyrir þessum atriðum, enda liggur ekki fyrir hvaða fyrifari og starfsfemi verður í einstökum rýmum húsnæðis, en þegar þær ákvarðanir liggja fyrir skal samsjá um umsögn "VINNUFÉRLITS RÍKSINS".

Stærðir:
Dalshraun 17 Hafnarfiról.
Flatarmál: 1216,0 m² br.
Rúmmál: 5936,3 m³ br.

Sambýkkt þann
15 APR. 1997
Byggingafráfráun í Hafnarfiról
F.h. Kristján Þórarinnsson

Byggingarlýsing:
Húsið er staðsetzt á hefðbundinn hátt með stálklæddu þaki. Undirstöður og þöfnplata eru staðsettar á þjappaðri hraunfyllingu og eða á klöpp. Utveggir staðsettar 20 sm. einangrun 100 mm múrhúð 2 sm. Þöfnplata staðsetzt vélplúð með hálta að múrfólum. Þak, tímurspennur, heilivæðing með 20*150 mm borðvöð, þakpappa og bakstál. Þakengrunn 200 mm (stærni). Burðarbitar í þaki eru stábitar, varðir og einangrar með steinhúli og klæddir með 13 mm gipsplötum. Frágangur lofta: Vindpappi, einangrun, rakaserra, og 13 mm gipsplötur. Lettir milliveggrir á milli einstakra eininga eru annarsvegar, B=60 veggir, 75 mm þikkirind fylt með steinullareinangrun og klæddir beggja vegna með 13 mm gipsplötum. Og hinsvegar B=90 veggir, 95 mm þikkirind fylt með steinullareinangrun og klæddir beggja vegna með 10 mm spónplötu + 13 mm gipsplötum.
LR tákna lofttræsting.
B.S.L. tákna 25sm vatnsfyllta brunaslöngu.
A=60, B=90, B=60, B=30 og F=30 tákna eldvarnarhurðir og veggir.
Í húsinu verður vatnsfyllt úðakerfi (sprinkler) samkvæmt nánari útfærslu á sérteikningu.

Sérstakar skýringar vegna einangrunar:
Utveggir eru einangrar með 100 mm einangrunarplötu undir múrhúð eða 100 mm steinullareinangrun í grind og klædd með gipsplötum. Þak er einangrað með 200 mm steinullareinangrun. Í gluggum er höfðst einangrunarveggir (12 mm loftbál í festum gluggum en 9 mm loftbál í opnalegum gluggaflögum og hurðum). Að öðru leiti skal móa við að kólnarotur einstakra byggingahúta séu í samræmi við ísl-06.

Skýringar vegna eldvarna:
Hendóskvæmt skjal komi fyrir í húsinu í samræmi við eldvarnarfrétt. Hefðirjöfnu merkt V.L.E.D. skulu vera við alla neyðir og flóthuganar staðsettar í samræmi við eldvarnarfrétt.
Skýringar á táknum teikninga.
F-30 / B-30 Tákna eldvarnarhurðir og eða eldvarnavegg, samsv. reglugerð um brunavarnir og brunandi. Gnar í F-30 hurðum og gluggum skal vera samþykkt af Brunaslöðfólum ríkissins.
B0. Tákna eldvarnarop, samsv. reglugerð um brunavarnir og brunandi.
Tákna rýngingartak, samsv. reglugerð um brunavarnir og brunandi.
B. nr. Brunandi númer.
Reykafyltingar, staðsettar samkvæmt teikningu.
St.kv. Síðavætti og annar brunavarnarúður staðsettar í samræmi við Eldvarnarfrétt.
BSL. Brunaslöngu, vatnsfyllt 25 m. staðsettar í samræmi við Eldvarnarfrétt.
SPR. Vatnsfyllt úðakerfi (sprinkler).

