

OFNATAFLA						
Forsendur vatnshiti 75>35°C, rýmið hiti =20°C, 3p-drjúki < 0.2bar						
Ofna- númer	Staðsetning í húsi	Lágmarks- skást [W]	Mesta hæð [cm]	Mesta lengd [cm]	Stúta- staðs- string	Gæð- drjúka
01-01	Stigahúsi	1.560	200	80	E-H	Bakrásar
01-02	Gangur	850	200	80	E-H	Bakrásar
02-01	Gangur/Hitastofur	1.280	30	440	C-B	Framrásar
02-02	Skrifstofa	300	80	250	A-D	Framrásar
02-03	Elstjófan	350	200	80	E-H	Framrásar
02-04	Elstjófan, KV/K	850	200	80	E-H	Framrásar
02-05	Matsalur	1.050	80	250	C-B	Framrásar
02-06	Matsalur	1.090	80	250	A-D	Framrásar

Samþykkt þann  
16 OCT 2012  
Byggingufultrúðin (McCarthy)  
Fh. Sigurður Steinar Jónsson

- Skýringar**
- HV- Hitaveita
  - KV- Kalt vatn
  - PU Pipa Upp milli hæða
  - PN Pipa Niður milli hæða
  - AV Lögn/lagnir á vegg
  - II Lögn/lagnir í innréttingu
  - IV Lögn/lagnir í vegg eða stökk
  - YL Lögn/lagnir yfir niurteknu lofti
  - VL Lögn/lagnir við loftplötu
  - DN Nafnmál (Diameter Nominale)
  - DN Lágmarks innanmál lagnar
  - HFL Hitafloður (Loftþræstingur)

- ==== Ofnalögn, framrás m. einangr.
- ==== Ofnalögn, bakrás m. ein.
- ==== Hitalögn, framrás m. ein.
- ==== Hitalögn, bakrás m. ein.
- ==== Hitunarvatn og 75°C neysla m. ein.

**Almennar skýringar**  
Almennar skýringar, sjá teikn. 300.  
Rúmmynd hæðar, sjá teikn. 340.  
Rúmmynd heildar, sjá teikn. 342.  
DN mál lagna eru lágmarks innanmál.  
Ofnar búnir ymist lofthitastýrum framrásarlökum eða bakrásarlökum.  
Allir ofnar skulu búnir stillitíð á móti ofnlöka sem og vera með lofttæmiskrúfu.  
Minnstu ofnalagnir eru DN10.  
Hita- og ofnalagnir skulu vera úr stáli. Sýnilegar ofnalagnir neðan við 2.5m frá gólfi skulu vera þunnvegga stállagnir með hvítri plastkápum. Allar lagnir í tæknirýmum, ofan kerfislöta og lagnir við loft skulu vera með 15-20mm einangrun og plast eða ádkúk yfir.  
Hitafletir, sjá teikningar loftþræstingar.

Dag	Skýringar	Höfundur	Daga
Verkefning			

**Dalshraun 9b, Hafnarfjörður**

<b>Strengingur ehf.</b> Verkfræðibjónusta Fjarbergata 18-19 • 228 Hafnarfjörður Sími 595 5648 • Fax 595 5643 Email: g@strengingur.is	Hita- og ofnakerfi Grunnmynd 1.h. 2/2	
	Daga 05.10.2012	Tölublað / Húsnúmer SHG/SHG
Skýringunúmer 810 2012	Málkennitala 1:50	Húsnúmer 331
246.495-449		Bláskrá A1

