

| OFNATAFLA | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| Forsendur: vatnið 75 > 35°C, rýmið hiti = 20°C, þp-þrökk = 0,2 bar | | | | | | |
| Örn-númer | Staðsetning | Lágmarksaköst [W] | Mesta hæð [cm] | Mesta lengd [cm] | Stúta staðsetning | Gerð |
| 01-01 | Stiguhúsi | 1.600 | 200 | 60 | E-H | Bakrásar |
| 01-02 | Gangur | 920 | 200 | 60 | E-H | Bakrásar |
| 02-01 | Gangur/stigapödur | 1.280 | 30 | 440 | C-B | Framrásar |
| 02-02 | Skrifstofa | 900 | 60 | 250 | A-D | Framrásar |
| 02-03 | Búningsherbergi, KV | 850 | 200 | 60 | E-H | Framrásar |
| 02-04 | Búningsherbergi, KV/K | 850 | 200 | 60 | E-H | Framrásar |
| 02-05 | Matbúur | 1.050 | 30 | 250 | C-B | Framrásar |
| 02-06 | Matbúur | 1.050 | 60 | 250 | A-D | Framrásar |

Samþykkt bann
16 OCT 2012
Byggingafrútrúnni / Hafnarfrúdi
Fh. Sigurður Steinar Jónsson

- Skýringar**
- HV- Hitaveita
 - KV- Kalt vatn
 - PU- Pípa Upp
 - PN- Pípa Niður
 - AV- Lagn/lagnir á vegg
 - II- Lagn/lagnir í innréttingu
 - IV- Lagn/lagnir í vegg eða stökk
 - YL- Lagn/lagnir yfir niðurtækn lofti
 - VL- Lagn/lagnir við loftplötu
 - HFL- Hitafötur
 - DN- Nafnmál (Diameter Nominale)
 - DN- Lágmarks innmál lagnar
 - HFL- Hitafötur (Loftæstingar)

- ==== Ofnalögn, framrás m. einangr.
- ==== Ofnalögn, bakrás m. einangr.
- ==== Hitalögn, framrás m. einangr.
- ==== Hitalögn, bakrás m. einangr.

Almennar skýringar
Almennar skýringar, sjá tekn. 300.
Rúmmynd, sjá tekn 341 og 342.
DN mál lagna eru lágmarks innmál.
Ofnar skulu búnir ýmist loftþitasýróum framrásarlokum eða bakrásarlokum.
Allir ofnar skulu búnir stíllé á móti ofnlaka sem og vera með lofttæmisknútu.
Minnstu ofnalagnir eru DN10.
Hitá- og ofnalagnir skulu vera úr stáli. Sýnilegar ofnalagnir neðanvið 2,5m frá gólfu skulu vera þunnvegga stálagnir með hvítri plastkáp. Allar lagnir í tæknirýmum, ofan kerfislofta og lagnir við loft skulu vera með 15-20mm einangrun og plast eða ádkúk yfir.
Hitafötir, sjá teikningar loftæstingar.

| Dagur | Byggingar | Höfundur | Dagur |
|--------------|-----------|----------|-------|
| Verkteikning | | | |

Dalshraun 9b, Hafnarfjörður

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Strendingur ehf. Verkfræðingur Fjarlægja 15-16, 208 Hafnarfjörður Sími 565 5648, Fax 565 5641 www.strendingur.is | Hita- og ofnakerfi Grunnmynd 2.h. | |
| | Dags 05.10.2012 | Tölur / Hvarf af SHG/SHG |
| Málakr. 03163-2730 Þórunn J. Gunnar Sigurður Guðmundsson M. 191063-1599 | Málakr. 1:50 | Síðir / Blaðnúmer 333 |
| Samþykktur 16.10.2012 Þórunn J. Gunnar | Blaðnúmer 333 | Síðir / Blaðnúmer A1 |