



SNEIÐING A - A MKV. 1:100

BYGGINGARLÝSING:

HÚSID ER STADSTEYPT Á HEFÐBUNDINN HÁTT MED STÁLKLEDDU ÞAKI.
UNDIRSTÖÐUR OG BOTNPLATA ERU STADSTEYPT Á ÞJAPPADRI
HRAUNFYLINGU OG EDA Á KLÖPP.
ÚTVEGGIR STADSTEYPTIR 20 SM. EINANGRUN 10 SM. MÚRHÚÐ 2 SM.
ÞAK: SPERRUR, HEILKLEDDAR MED 1x6"
BORDVID, ÞAKPAPPA OG ÞAKSTÁLI,
ÞAKEINANGRUN 20 SM. STEINULL.

SKÝRINGAR:

B-30 ELDVARNARHURD
KÖLNUNARTÖLUR EINSTAKRA BYGGINGAHLUTA SKULU VERA
Í SAMREMI VID ÍST. 66

GRUNNMYND I. HÆÐAR MKV. 1:100

Sigurður Þorvarðarson