

OFNATAFLA NR. 23

| OFN NR. | HITALÖRF (WÖTT) | MESTA LENGÐ (MM) | MESTA HÆÐ (MM) | TENGING | ATH. |
|---------|-----------------|------------------|----------------|---------|------|
| | | | | A B C D | |

1. HÆÐ

| | | | | | |
|-----|------|------|-----|----|--|
| 101 | 450 | 1000 | 700 | CB | |
| 102 | 650 | 1000 | 700 | CB | |
| 103 | 400 | 600 | 700 | AB | |
| 104 | 850 | 1000 | 700 | AB | |
| 105 | 1250 | 2200 | 900 | CB | |
| 106 | 250 | 600 | 700 | AB | |
| 107 | 750 | 600 | 700 | CD | |
| 108 | 300 | 1000 | 900 | AD | |
| 109 | 1150 | 2000 | 900 | AD | |

2. HÆÐ

| | | | | | |
|-----|------|------|-----|----|--|
| 201 | 500 | 1000 | 700 | CB | |
| 202 | 500 | 1000 | 700 | CB | |
| 203 | 1900 | 3000 | 500 | CB | |
| 204 | 700 | 900 | 500 | AB | |
| 205 | 700 | 900 | 700 | CD | |
| 206 | 600 | 1000 | 700 | CB | |
| 207 | 600 | 1000 | 700 | CD | |
| 208 | 350 | 600 | 700 | AB | |
| 209 | 1250 | 1000 | 700 | CD | |

$\Delta T = 40^{\circ}C$

Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFVIRKUR OFNLOKI (T.D. DANFOSS RAVL EÐA FSVR)

ALLAR TENGINGAR AÐ OG FRÁ OFNUM ERU 10 MM

ATH. OFNASTÆRÐIR (LENGD/HÆÐ) YFIRFARIST Á STAÐNUM.

ÁÐUR EN OFNAR ERU PANTAÐIR.

27 JAN 1989



RÚMMYND ~ 1 : 50
NR. 23

| TEIKNING NR. 885-02-05 | DAGS | NAFN | YFIRF |
|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| DOFRABERG (23) HAFNARFIRÐI | Mælt: Hannað: Teiknað: | JAN 89 K. K. JAN 89 S. E. K. | |
| HITALAGNIR: RÚMMYND OG OFNATAFLA | | | Mælikv 1:50 |
| KRISTJAN KNÚTSSON TÆKNIFR. F.T.F.Í. LYNGBERGI 27, HAFNARFIRÐI, S. 651647 | | | Samb NK. |