



Grunnmynd M=1:50

Skýringar :
 Hæð rofa og tengla sé 110 cm frá fullfrágengnu gólfi.
 Hæð tengidósa og strengjarennu skulu vera 340 cm
 frá fullfrágengnu gólfi, nema annars sé getið.
 Tenglar fyrir loftlýsingu skulu festast á strengjarennu.
 Öll mál eru gefin í cm frá fullfrágengnu gólfi.
 Pipur séu 5/8" og vír 3x1,5².
 Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A,
 nema annars sé getið.

Teiknað 14. 8. 1982	Drangahraun 5	Kvarði: 1: 50
Raflögn	Hafnarfirði	3 blöð
	Sigurður Egil Guðmundsson	bl. nr. 3