



Hitalagnir, Rúmmynd, 1:50

Hitalagnir, Skýringar

Ofalagnir skulu vera úr svörtum stálþöpum með skrúfubóm tengistykkjum samsvarandi DIN 2440.
Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum.
Greinar að einotikum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
Fjarlægð á milli festinga
Notamál: Fjarlægð
15-32 mm 2,5 m
40-50 mm 3,0 m
Einangra skal lagir með 20mm glerulár hökum.
Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlökar, stíllé og loftskúrur.
Lagnir skal þrýstþröfa við 6 bar, og skal þrýstingur standa amk. 24 tíma án þess að falla.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: sveinh@internet.is		Staður Drekavellir 44 Hafnarfirði	
		Hitalagnir, Rúmmynd	
Hannað / Teiknað	Kvart	Dagsetning	Veikr. / Teiknr.
	1:50	1.6.12	40-09 / 2-04