

T 0 3 GREINATAFLA ÍBÚÐ 02-01

3/N - 400/230V TN-C-S

- G1 25A 4q mo Q16 Eldavél.
- G2 16A 1,5q mo Q16 Tengill eldhúsi.
- G3 10A 1,5q mo Q16 Andd, þvottah, bað.
- G4 10A 1,5q mo Q16 Eldhús, gangur.
- G5 16A 1,5q mo Q16 Tengill þvottaherb.
- G6 10A 1,5q mo Q16 Stofa.
- G7 16A 1,5q mo Q16 Tengill þvottaherb.
- G8 10A 1,5q mo Q16 Herb, herb, hjónaherbergi.
- G9 16A 1,5q mo Q16 Tengill eldhúsi uppþvottavél.

2x40A/0,03A N

PE

6q Jærðbinding baðkar og sturtubotn

3x10q í 25mm rör

T 0,1 AÐALTAFLA OG GREINATAFLA FYRIR BILGEYMSLU

- G1 10A 1,5q mo Q16 Bilgeymsla
- G2 16A 1,5q mo Q16 Tengill bilgeymslu
- G3 10A 1,5q mo Q16 Tengill smáspennu

Kvísl efri hæð 02-01 A

40A

2x40A/0,03A

N

núlltaug er tekin í gegnum mæli og er 10q

kwh

kwh

10q

N

PEN

10q spennu sökkuiskaut

10q spennu vatnsinntök og bakrás hitaveitu

3x63A

3/N - 400/230V TN-C-S

3x10q í 25mm rör

T 0 2 GREINATAFLA ÍBÚÐ 01-01

3/N - 400/230V TN-C-S

- G1 25A 4q mo Q16 Eldavél.
- G2 16A 1,5q mo Q16 Tengill eldhúsi.
- G3 10A 1,5q mo Q16 Andd, þvottah, bað, útljós.
- G4 10A 1,5q mo Q16 Eldhús.
- G5 16A 1,5q mo Q16 Tengill þvottaherb
- G6 10A 1,5q mo Q16 Gangur, stofa.
- G7 16A 1,5q mo Q16 Tengill þvottaherb
- G8 10A 1,5q mo Q16 Herbergi, herbergi.
- G9 16A 1,5q mo Q16 Tengill eldhúsi uppþvottavél.

2x40A/0,03A

N

PE

6q Jærðbinding baðkar og sturtubotn

Kvísl neðri hæð 01-01

B

40A

ATH tafla þarf að vera fyrir 2 mæla

HÚSVEITA TENGIST Á FASA T.

Dvergholt 13 Hafnarfirði.
Töflur.
Teiknari Jónas Stefánsson.
kt 271258-4459
Teikn af Maí 1997.