


- SÍMI OG LOFTNET SKULU EKKI FALLA UNDIR SAMA RAMMA OG RAFMAGN
- MÁLSTRAUMUR ROFA 10A OG TENGLA SE 16A
VÍR 1,5q
VIÐ STAÐSETNINGU VEGGJA OG MIÐJUREIKNING Á DÖSUM SKAL MIÐAST VIÐ BYGGINGARTEIKNINGU
- | | |
|---|------|
| TENGLAR OG ROFAR SAMAN | h105 |
| TENGLAR ELDHÚSUM | h105 |
| TENGLAR BÜRUM | h105 |
| TENGLAR BÖÐUM | h105 |
| TENGLAR GEYMSLUM | h105 |
| TENGLAR ÞVOTTAH | h105 |
| TENGLAR BÍLGEYNSLU | h110 |
| TENGLAR SVÖLUM | h185 |
| TENGLAR ELDAVEL | h 35 |
| TENGLAR EDA TENGIDÖSIR FYRIR OFAN ELDAV | h180 |
| TENGLAR | h 20 |
-
- | | |
|------------------------|------|
| VEGGLJÓS SVÖLUM | h200 |
| VEGGLJÓS BÖÐUM | h200 |
| VEGGLJÓS SVEFNH | h130 |
| BILIÐ Á MILLI LJÓSANNA | 30 |
| ÖNNUR VEGGLJÓS | h180 |
-
- | | |
|-----------------|------|
| SÍMATENGLAR | h 20 |
| LOFTNETSTENGLAR | h 20 |
| DYRASÍMI | h135 |

Lauslaust samþykkt 6.5.1997.
 E. H. RAUFVEIU HEFNAHJÓÐAR
 Birgir Dagbjörnsdóttir



Dvergholt 13 Hafnarfirði.
 Lágspennuteikning MKV 1:50.
 Teiknari Jónas Stefánsson.
 kt 271258-4459
 Teikn af Maí 1997.

Jónas Stefánsson

3379