



ALMENNAR SKÝRINGAR:
 ÁRIDANDI AD VEL SÉ LESIÐ YFIR:
 ÖLL MÁL ERU Í SENTIMETURUM.
 ÖNENFD MÁL ERU Í MILLIMETURUM.
 KOTAR ERU Í METURUM
 HÚSIÐ ER STADSTEYPT, EINANGRAD MEÐ 4" PLASTEINANGRUN
 OG MEÐ LETTU TIMBURÞAKI KLETT PAPPÁ OG BÁRUJARNI.
STEYPA:
 ÖLL STEYPA SKAL UPFFYLLA KRÓFUR ÍST-14 SVO OG EFTIRFARANDE:
 FJARLEGGDARSTUÐULL LOFTS < 0,25MM
 LOFTINNHALD: 5-6 %
 VATNS/SEMENTSTALA 0,45-0,50
 STYRKLEYKI STEYPU > S250
 SEMENTSMAGN: > 300KG/M3
 SJÁ ENNFREMUR AKV.EDI VERKLYSINGAR.
 STYRKLEIKI STEYPU SOKKULVEGGJA ER S200.
 SEMENTSMAGN: > 250KG/M3
STEYPUSTYRKARSTÁL:
 KS 40 SUDURHEFT STÁL.MÁL Á LYKKJUM ERU UTANMÁL.
 EKKI MÁ SKEYTA MEIRA EN ÞRÍÐJA HVERT JARN Í SAMAN SNIDI
 ÚPP MEÐ, UNDIR OG YFIR ÖLL OP SKAL SETJA 2K10 OG SKULU ÞESSI JARN
 NÁ MÍN 70 CM ÚT FYRIR BRÚN OPSINS ÞAR SEM ÞVI VERÐUR VIÐ KOMIÐ.
JARNABENDING ÚTVEGGJA:
 JARN MÍN > 5CM FRÁ ÚTVEGG.
 LÁRÉTT : K10/C 25CM
 LÖDRÉTT: K10/C 25CM
JARNABENDING MILLIVEGGJA:
 JARN BENDIST Í MIÐJAN VEGG, NEMA ANNAD SÉ SYNT
 Á TEIKNINGUM, SVO SEM ENGIN JARN Í MILLIVEGGJUM.
 LÁRÉTT : K10/C 30CM
 LÖDRÉTT: K10/C 30CM
HITA-OG NEYSLUVATNSLAGNIR:
 ÖLL TAKN OG SKÝRINGAR ERU SKV. ISLENSKUM STADLI.ÍST.64.
 GERT ER RÁÐ FYRIR AD EINANGRUN HÚS SÉ SKV.BYGGINGAREGLU-
 GERÐ. EINANGRUNNARÞYKKT VEGGJA 10CM OG
 ÞAKS 20CM.
 VINNTAKN VEGNA LAGNA:
 PU= PÍPUR UPP
 PN= PÍPUR NIÐUR
 PUL= PÍPUR UNDIR LOFT
 PVG= PÍPUR VIÐ GOLF
 YÞ= YFIR ÞAK (LOFTRÆSTING FRÁVEITU- OG LOFTRÆSTILAGNA
 Í TUDU YFIR ÞAKI)
 KV= KALDAVATNSHEIMÉÐ Ø 32 PEH
 HV= AFRENSLI HITAVEITU Ø 32 PEH
 VINNTAKN VEGNA HREINLÆTIST.EKJA OG LAGNA:
 BK=BADKER EV=ELDHUSVASKUR
 HL=HANDLAUG SK=SKOLKRANI/SKOLVASKUR
 ST=STURTA VS=VATNSSALERNI
 UP=UPPÞVOITTAVEL ÞV=ÞVOITTAVEL
 NF=NIÐURFALL GNF=GEGNUMSTREYMSNIÐURFALL
 PN=ÞAKNIÐURFALL MÍN Ø 70MM
 KV=KALT VATN HV=HITAVEITA
 GSV=GRJOTSVELGUR MÍN 1,5M3
 ONF=ÖRYGGISNIÐURFALL AF SVÖLUM
 SNF=SVANANIÐURFALL

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
 Algjarett þann
 11 OKT. 1996
 Kristján Þórarinnsson

BR:	DAGS:	EDLI BR:	SIGN:
STADUR:	DVERGHOLT 15		
SVEITAF:	220 HAFNARFJÖRDUR		
TEXTI:	JARNABENDING VEGGJA I.H.EDAR.		
EFNI:	JARNABENDING PLÖTU YFIR LILED. SNID Í SÚLUR OG BITA		
DAGS:	23. sep. 96		
VERK NR.	15		
TEIKN NR.	104		
Mkv.:	E50/A:10		
HANNAÐ:	SIGURBJ HALLD		
TEIKNAD:	SIGURBJ HALLD		
YFIRE:	SIGURBJ HALLD		
SIGURBJARTUR HALLDORSSON			
SÚLURGÖTU *8			
HS 565-570*			
UNDIRSKRIFT ABYRGDARHAFA	[Signature]		

2UPPSTI6+1FRAMSTIG
 2x16+31=63cm
 K=40,88
 K=40,72=PLAN.